

Ufficio Operativo di Parma

Opere Idrauliche di 2^a Categoria -R.D. 11.02.1867 n°3598

(PR-E-1056) FIUME TARO - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL F. TARO IN CORRISPONDENZA DELLA CURVA DI PALASONE IN COMUNE DI SISSA – TRECASALI (PR).

Importo perizia: €.150.000,00

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

ALLEGATO N.

8

PROGETTISTI:

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Geol. Luca Fossa

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Ing. Monica Larocca

COLLABORATORI:

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Umberto Fornari

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Rodolfo Gallo

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Lorenzo Goni

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Valentino Lori

Data:

Perizia n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Mirella Vergnani

Revisione del:

Oggetto: (PR-E-1056) FIUME TARO - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL F. TARO IN CORRISPONDENZA DELLA CURVA DI PALASONE IN COMUNE DI SISSA – TRECASALI (PR).

ELENCO PREZZI**N.P.1**

Compenso a corpo per opere provvisorie, propedeutiche all'installazione del cantiere: form. di rampe accessorie - esecuzione di piste - form. depositi temporanei - riempimento di buche e o bassure; ripristino dei luoghi a intervento ultimato.

€. 3.000,00 a corpo

(diconsi euro tremila/00 a corpo)

CO4.32.153b

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m.

€. 1,53 mq.

(diconsi euro uno/53 metro quadro)

CO4.02.002b

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere

€. 3,30 mc.

(diconsi euro tre/30 metro cubo)

CO4.05.011a

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego.

€. 4,00 mc.

(diconsi euro quattro/00 metro cubo)

Sovrapprezzo per formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da cave di prestito non demaniali, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature: materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 15 km dal luogo d'impiego determinato secondo la Formula: $Y = -2,5X^2 + 263,07X - 132,14$, di cui x = distanza eccedente i 5 Km ed y = costo per maggior trasporto in €.

€. 6,30 mc.

(diconsi euro sei/30 metro cubo)

AO2.15.124d

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m. **€. 12,70 ml.**

(diconsi euro dodici/70 metro lineare)

CO4.18.060g

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'impasta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di peso da 1000 a 3000 kg. **€. 56,30 mc.**

(diconsi euro cinquantasei/30 metro cubo)

CO4.18.060f

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, ecc : per rivestimento elementi di peso da 51 a 1000 kg. **€. 55,30 mc.**

(diconsi euro cinquantacinque/30 metro cubo)

CO1.07.024a

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:misurato in opera dopo costipamento. **€. 46,30 mc.**

(diconsi euro quarantasei/30 metro cubo)