

Ufficio Operativo di Parma

Opere Idrauliche di 2<sup>a</sup> Categoria -R.D. 11.02.1867 n°3598

**(PR-E-1057)** TORRENTE ROVACCHIA - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL T. ROVACCHIA IN CORRISPONDENZA CASCINA BERTOLAZZA – COMUNE DI S.SECONDO (PR).

Importo perizia: €.150.000,00

ELABORATO:

**COMPUTO METRICO**

ALLEGATO N.

**2**

PROGETTISTI:

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO  
Dott. Geol. Luca Fossa

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO  
Dott. Ing. Monica Larocca

COLLABORATORI:

ISTRUTTORE IDRAULICO  
Sig. Umberto Fornari

ISTRUTTORE IDRAULICO  
Sig. Rodolfo Gallo

ISTRUTTORE IDRAULICO  
Sig. Lorenzo Goni

ISTRUTTORE IDRAULICO  
Sig. Valentino Lori

Data:

Perizia n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Mirella Vergnani

Revisione del:

N. ord.	Indicazione dei lavori e delle provviste	lunghezza	larghezza	altezza	quantità
	A) LAVORI A MISURA				
1	Compenso a corpo per opere provvisionali, propedeutiche all'installazione del cantiere: form. di rampe accessorie - esecuzione di piste - form. depositi temporanei - riempimento di buche e o bassure; ripristino dei luoghi a intervento ultimato. A corpo				
2	Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m. mq.	150,00 + 90,00		6	1.440,00
3	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km				
	Sez. tipo - A1 profilatura scarpata mc.	150,00+90,00		12,68	3.043,20
	Sez. tipo - A2 gradonatura scarpata mc.	150,00+90,00		14,69	3.525,60
	Sommano mc.				6.568,80
4	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola con terre provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego				
	Sez. tipo mc.	(150,00+90,00)x(14,69+5,80)			4.917,60
5	Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m - Interasse 4 pali a metro lineare.				
	Sez. tipo - ml.	((150+90)x(4x5))+((150+90)x2)			5.280,00
6	Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE .....ecc.: maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm				
	Sez. tipo mq.	(150,00+90,00)		2,00	480,00
7	Stuoia biodegradabile fornita e posta in opera su terreno precedentemente livellato, seminato e concimato, comprese graffe di fissaggio o picchetti di legno nel numero e nelle dimensioni indicate nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:stuoia in paglia				
	Sez. tipo mq.	((150+90)x10,74))+((150+90)x0,20)			2.625,60
	A riportare				

N. corrisp analisi	Prezzi	Importo dei lavori		Annotazioni
		Parziale	% manodopera	
N.P.1	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
CO4.32.153b	€ 1,53	€ 2.203,20	54,00%	
CO4.02.002c	€ 2,90	€ 19.049,52	17,00%	
CO4.05.011a	€ 4,00	€ 19.670,40	19,00%	
AO2.15.124c	€ 5,80	€ 30.624,00	17,00%	
CO4.28.124a	€ 21,90	€ 10.512,00	32,00%	
CO4.29.128a	€ 4,80	€ 12.602,88	10,00%	
		€ 97.662,00		

[illegible][illegible]