

Ufficio Operativo di Parma

Opere Idrauliche di 2<sup>a</sup> Categoria -R.D. 11.02.1867 n°3598

**(PR-E-1057)** TORRENTE ROVACCHIA - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL T. ROVACCHIA IN CORRISPONDENZA CASCINA BERTOLAZZA – COMUNE DI S.SECONDO (PR).

Importo perizia: €.150.000,00

ELABORATO:

**ELENCO PREZZI**

ALLEGATO N.

**8**

PROGETTISTI:

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO  
Dott. Geol. Luca Fossa

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO  
Dott. Ing. Monica Larocca

COLLABORATORI:

ISTRUTTORE IDRAULICO  
Sig. Umberto Fornari

ISTRUTTORE IDRAULICO  
Sig. Rodolfo Gallo

ISTRUTTORE IDRAULICO  
Sig. Lorenzo Goni

ISTRUTTORE IDRAULICO  
Sig. Valentino Lori

Data:

Perizia n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Mirella Vergnani

Revisione del:

**Oggetto: (PR-E-1057) TORRENTE ROVACCHIA - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL T. ROVACCHIA IN CORRISPONDENZA CASCINA BERTOLAZZA – COMUNE DI S.SECONDO (PR).**

**ELENCO PREZZI****N.P.1**

Compenso a corpo per opere provvisorie, propedeutiche all'installazione del cantiere: form. di rampe accessorie - esecuzione di piste - form. depositi temporanei - riempimento di buche e o bassure; ripristino dei luoghi a intervento ultimato.

**€. 3.000,00 a corpo****(diconsi euro tremila/00 a corpo)****CO4.32.153b**

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m.

**€. 1,53 mq.****(diconsi euro uno/53 metro quadro)****CO4.02.002c**

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km.

**€. 2,90 mc.****(diconsi euro due/90 metro cubo)****CO4.05.011a**

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte con terre provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego.

**€. 4,00 mc.****(diconsi euro quattro/00 metro cubo)****AO2.15.124c**

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m.

**€. 5,80 ml.****(diconsi euro cinque/80 metro lineare)**

**CO4.28.124a**

Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE ed in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., fornita e posta in opera su pareti rocciose, in terra e scarpate idrauliche di qualsiasi altezza e pendenza, compresi ancoraggi in sommità e alla base costituiti da picchetti od ancoraggi in acciaio del diametro di 20 mm, rivestiti in lega di Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima di 1,5 m, saldamente infissi e cementati con fune di acciaio zincato e diametro non inferiore a 16 mm, fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i teli ogni 20 cm, da eseguirsi con filo con le stesse caratteristiche di quello della rete, e diametro 2,2 mm, sagomatura, sovrapposizione e taglio dei teli, pulizia della parete da arbusti e materiale pericolante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte; la sistemazione al piede dovrà essere tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi una risistemazione sugli ancoraggi medesimi: maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm. **€. 21,90 mq.**

**(diconsi euro ventuno/90 metro quadro)**

**CO4.29.128a**

Stuoia biodegradabile fornita e posta in opera su terreno precedentemente livellato, seminato e concimato, comprese graffe di fissaggio o picchetti di legno nel numero e nelle dimensioni indicate nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: stuoia in paglia. **€. 4,80 mq.**

**(diconsi euro quattro/80 metro quadro)**

**CO4.35.182b**

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per cantieri in luoghi disagiati. **€. 1,00 mq.**

**(diconsi euro uno/00 metro quadro)**

**CO1.07.024a**

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento. **€. 46,30 mc.**

**(diconsi euro quarantasei/30 metro cubo)**