

SEZIONE 4

DIST.PROG. :	mt	124.11
DIST.PREC. :	mt	34.00
DIST.SUCC. :	mt	5.89
SCAVO :	mq	0.15
RIPORTO :	mq	1.88
GEOTESSILE F.A.: :	mt	4.76
GEOTESSILE IN A.: :	mt	1.49
PIETRAMME : 50-100 Kg	mq	4.52
PIETRAMME : 100-300 Kg	mq	0.00

SCALA 1:150

QT.RIF. -7.00

QUOTE TERRENO	8.17	8.51	8.53	8.50	8.19	3.84	3.67	3.76	3.47	3.08	3.12	3.51	3.50	3.16	3.05	2.55	1.95	1.25	1.25	0.19	0.15	0.36	0.58	0.81
DIST.PARZIALI TERRENO	1.45	2.44	2.45	1.33	6.54	2.81	2.22	1.54	1.58	1.11	1.50	0.84	0.68	0.45	0.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
QUOTE PROGETTO						3.84						3.53	3.53	1.25										
DIST.PARZIALI PROGETTO						11.60							1.37	6.28										
DIST.PROGRESSIVE PROGETTO						0.00						11.60	12.96	19.24										



AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo
Corso del Popolo 129 - 45100 Rovigo Tel. 0425203111
www.agenziapo.it ufficio-ro@agenziapo.it

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA DIFESA SPONDALE IN EROSIONE IN SINISTRA PO DI GORO TRA GLI ST. 42-45 NEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (RO)		
UBICAZIONE	Via	Località	Comune
			Ariano nel Polesine
OGGETTO TAVOLA :	SEZIONE 4		
File:	PO DI GORO_SEZIONI_1-150		

SCALA	1:150
DATA	12/06/18
TAVOLA	2.4