



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Ufficio Operativo di Piacenza

Via Santa Franca, 38 - 29121 Piacenza

(PC-E-811) LAVORI PER RIPRESA DEL FENOMENO EROSIVO AI DANNI DELLA SPONDA IN ADIACENZA DEL CORPO ARGINALE DEL FIUME PO
- TRATTO IN DESTRA DEL TORRENTE ARDA IN LOCALITA' STALLONE
IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC).

PROGETTO ESECUTIVO

importo complessivo €. 600.000,00

ANALISI PREZZI

ELAB. N.

06

PROGETTISTI:

Geom. RAFFAELE GATTESCHII

Geom. GIOVANNI PALOMBO

PROGETTISTA COORDINATORE:
DOTT. ING. STEFANO BALDINI

RUP:
DOTT. ING. MIRELLA VERGNANI

DATA:

14.05.2019

PERIZIA N. 676

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.

A.P. n° 1: ESECUZIONE RAMPE DI ACCESSO

Esecuzione di rampa di discesa e risalita per accesso ai luoghi di escavazione in alveo. Utilizzo delle stesse per trasporto materiale escavato al sito di stoccaggio. Il lavoro consiste in sistemazione e compattazione del piano viario, rastremazione delle livellette di idonee dimensioni e pendenze con l'ausilio dei mezzi d'opera meccanici e tutto quanto altro non espressamente indicato occorrente per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **A Corpo € 2,000,00**

,	descrizione		Q.tà	prezzo	prezzario di rif.	importo
1	Operaio qualificato	h	8,00	€ 31,74	C.C. PC - 2018 - 01.0030	€ 253,92
2	Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, potenza da 149 a 222 kW.	h	10,00	€ 87,50	R.E.R. 2018 - N04.02.005.g	€ 875,00
3	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie in terra o rinfiando di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego -per formazione rampa	m³	75,00	€ 4,00	RER 2018 C04.05.011.a	€ 300,00
4	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile.	h	8,00	€ 71,90	RER 2018 N04.01.001.h	€ 575,20
					SOMMANO	€ 2.004,12
					arrotondamento	€ 4,12
					TOTALE A CORPO	€ 2.000,00

A.P. n° 1: ESECUZIONE RAMPE DI ACCESSO

Esecuzione di rampa di discesa e risalita per accesso ai luoghi di escavazione in alveo. Utilizzo delle stesse per trasporto materiale escavato al sito di stoccaggio. Il lavoro consiste in sistemazione e compattazione del piano viario, rastremazione delle livellette di idonee dimensioni e pendenze con l'ausilio dei mezzi d'opera meccanici e tutto quanto altro non espressamente indicato occorrente per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **A Corpo € 2,104,00**

n.	descrizione		Q.tà	prezzo	prezzario di rif.	importo
1	Operaio qualificato	h	8,00	€ 31,74	C.C. PC - 2018 - 01.0030	€ 253,92
2	Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, potenza da 149 a 222 kW.	h	10,00	€ 87,50	R.E.R. 2018 - N04.02.005.g	€ 875,00
3	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie in terra o rinfiando di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego -per formazione rampa	m³	100,00	€ 4,00	RER 2018 C04.05.011.a	€ 400,00
4	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile.	h	8,00	€ 71,90	RER 2018 N04.01.001.h	€ 575,20
					SOMMANO	€ 2.104,12
					arrotondamento	€ 0,12
					TOTALE A CORPO	€ 2.104,00