

SPECIFICHE MATERIALI					
CALCESTRUZZO	f_{cm} (N/mm ²)	Aggregato (mm)	Classe di esposizione EN 206	w_{max} Classe di consistenza	Copertura (mm)
pietra	40 (C32/40)	< 20	XC4	0.50	S4
malta e solette	40 (C32/40)	< 20	XC4	0.50	S4

È severamente vietata qualunque aggiunta d'acqua in cantiere.
Classe di resistenza del cemento: Testo Unico per le Costruzioni (2008) - UNI EN 206-1:2006
Tutte le caratteristiche sopra riportate devono essere riportate nella bolla di consegna della fornitura.
Prima di ogni getto deve essere avviata la D.L. strutturale.
Eseguito i prelievi per i controlli di accettazione del conglomerato secondo la normativa vigente per le Costruzioni (2008).
In ogni caso, deve essere comunque eseguito ALMENO UN PRELIEVO PER OGNI GIORNO DI GETTO.


f_{yk} (N/mm ²)	f_{yk} (N/mm ²)	A_s
> 450	> 540	> 7.5 %

ACCIAIO B450C
(controllato in stabilimento)

Ogni fornitura deve essere marchiata secondo norme con il marchio depositato del Produttore e deve essere accompagnata da una copia conforme del relativo certificato, con data NON ANTERIORE a emesso dal Laboratorio Ufficiale indicato del controllo in stabilimento.

NORME DI ESECUZIONE							
LUNGHEZZE DI SOVRAPPOSIZIONE MINIME PER ARMATURE CORRENTI	Diametro	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20
	cm	50	60	65	80	80	2 maglie

L'ideoneità del piano di posa delle fondazioni dovrà essere verificata in sito a cura della D.L., così come il piano di ripresa dei pilastri e delle altre strutture verticali.



- NOTE**
- Tutte le misure dovranno essere verificate in loco e successivamente ad eventuali demolizioni. Verificare inoltre la rispondenza delle quote indicate con i disegni architettonici.
 - Nessuna opera in c.a. potrà essere gettata e disarmata senza la preventiva autorizzazione della D.L.
 - Verificare tutte le forniture con il progettista degli impianti.
 - Non effettuare fori sulle strutture portanti senza previa approvazione della D.L.



(MI-E-789)
VASCA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SEVESO IN COMUNE DI SENAGO (MI)

PROGETTO ESECUTIVO
CUP: B19H12000270002



Il Progettista - Responsabile di progetto e delle integrazioni e prestazioni specialistiche:
Dott. Ing. Ivo FRESA

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Dott. Ing. Giuseppe CAMPI

Il Geologo:
Dott. Geol. Marco BERSANO

VISTO: Il Responsabile del procedimento:
Dott. Ing. Marco La Vigna

SE	REVISIONI	DATA	CAUSA	REVISIONE	REVISIONE
01	01	01/05/2016	C. SOLERA	G. CAMPI	I. FRESA

DOCUMENTAZIONE TECNICA
OPERE D'ARTE - I STRALCIO
MANUFATTO DI SOLLEVAMENTO E DI COLLEGAMENTO TRA GLI INVASI
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SCHEMA DEI FERRI
PLATEA DI FONDAZIONE A1 - TAV 2 di 3
Scala 1:50

elaborato 01.05.10.16