

Ufficio Operativo di Mantova

(Opere Idrauliche di 2^a Cat. Fiume Po e Diversivo di Mincio)

Provincia di Mantova (MN)

Intervento di manutenzione argine maestro del fiume Po nel tratto in Provincia di Mantova (DGR 657/2018)

R E L A Z I O N E

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di disboscamento e sfalci su tratti saltuari delle sponde arginali del Canale Diversivo di Mincio in comuni vari della Provincia di Mantova, e in destra Po nei comuni di Suzzara e Motteggiana.

Ad oggi l'abnorme sviluppo sia di vegetazione arbustiva e sia arborea che infesta scarpate arginali si è aggravata, in ciò favorita dal disinteresse dimostrato dai privati frontisti allo sfruttamento delle superfici arginali per il taglio dei prodotti nascenti. Tale manifestazione di volontà da parte dei privati alla raccolta del prodotto erboso, dovuto sia alle difficoltà operative e sia all'aumento dei costi della mano d'opera, ostacola l'espletamento del servizio di sorveglianza pregiudicando la funzionalità dell'opera idraulica. Infatti la presenza di vegetazione infestante, presente in particolar modo sulle scarpate a fiume, oltre ad essere stessa causa di fenomeni erosivi, facilita il proliferare di particolari specie di roditori che, con la formazione di tane, pregiudicano l'integrità dei presidi di difesa idraulica.

Al fine di ovviare a quanto sopra e per quanto possibile in base alle effettive disponibilità economiche disposte dalla Regione Lombardia con d.d.s. n. 16557 del 14.11.2018, si è redatta la presente perizia che prevede lo sfalcio e il decespugliamento delle scarpate arginali e dei muri di contenimento, lato fiume e/o campagna, lungo i tratti saltuari più sensibili dei corsi d'acqua sopra citati nonché l'abbattimento ed il recupero di piante che sono causa di alterazione del regolare fluire delle acque e pregiudicano la stabilità spondale.

Si evidenzia che a seguito di valutazioni fatte dall'ufficio AIPO di Mantova, l'intervento di sfalcio e di decespugliamento si concentrerà maggiormente lungo le arginature maestre dei corsi d'acqua interessati dove la presenza di vegetazione arbustiva è maggiormente presente.

Si evidenzia inoltre, come da Deliberazione della Regione Lombardia n. IX/2727 del 22.12.2011 Capitolo 4.1 - Opere Idrauliche - che gli interventi di manutenzione ordinaria, come quello in questione, che consistono nella pulizia delle arginature fluviali tramite opere di sfalcio e di decespugliamento della vegetazione erbacea ed arbustiva, si configurano come interventi periodici tesi a garantire la sicurezza idraulica dei medesimi, riportando la situazione allo stato originario, senza apportare modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e quindi secondo l'art. 146 comma I del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, non assoggettati a preventiva autorizzazione paesaggistica.

Si evidenzia che le operazioni di taglio saranno eseguite nel rispetto del Regolamento Regionale n. 5 del 2010/2007, facendo particolare attenzione a quanto prevede l'art. 21 del medesimo regolamento.

Le somme previste per l'esecuzione dell'intervento ammontano a € 100.000,00 di cui € 79.136,60 quali spese necessarie all'effettuazione dei lavori, comprensive di € 1.102,40 per oneri per la sicurezza, e

€20.863,40 a disposizione dell'Amministrazione per rivalsa I.V.A., oneri di progettazione, spese coordinamento sicurezza in fase esecutiva ed imprevisti.

Mantova, li 8 marzo 2019

IL PROGETTISTA

I.I. geom. Cesare Zane

