

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
1	A) LAVORI A BASE D'ASTA					
	Asportazione del cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a					
	cm 20 misurati ortogonalmente al piano di		N.P.			
	campagna o di golena compreso l'onere, ecc.		106.7.1.1		mq	3.900,00
2	SCAVO DI SBANCAMENTO, DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA (ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA MINA), PER SAGOMATURE DI SPONDE E DI SCARPATE FLUVIALI, ecc.					
			A			
			106.1.1.2		mc	600,00
3	Formazione di rilevato per ringrosso e rialzo arginale o per nuovo argine, compresi gli oneri per lo scavo delle terre nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato, per la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, ecc.					
	Trasporto FINO A DISTANZA DI 5 Km.		A			
	TERRENO DEMANIALE		108.1.1.1		mc	2.480,00
4	Formazione di rilevato per ringrosso e rialzo arginale o per nuovo argine, compresi gli oneri per lo scavo delle terre nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato, per la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, ecc.					
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO FINO					
	ALLA DISTANZA DI Km 30 OLTRE I		A			
	PRIMI 5 km.		108.1.1.4		mc	2.480,00

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
5	FONDAZIONE STRADALE compreso la preparazione del piano di posa, carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso la corretta umidificazione ed ogni altro onere onde ottenere il livellamento alla quota stabilita ed ogni altro onere necessario, ecc.		112.3.3.1		mc	60,00
6	Semina su scarpate arginali e di banche com- presa la sistemazione e l'adattamento del terreno con rastrellatura e l'innaffiammento delle superfi- ci seminate sino a completa, ecc.		N.P. 110.20.1.5		mq	1.900,00
7	Operaio Specializzato		A 01.02.a		ore	40,00
8	Escavatore idraulico cingolato da 17 t senza ope- ratore		D 01.07.b		ore	40,00
9	Autocarro ribaltabile da mc 15 con operatore		D.01.01.b		ore	40,00
10	Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vi- gente.		A 02.01.001 P.Em.Rom.		cad.	6,00
11	Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo tota- le, cromo VI, idrocarburi > 12 e amianto.		A 02.01.002 P.Em.Rom.		cad.	6,00

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
12	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama con potenza oltre i 20 KW con operatore.		14D.01.14.a		ora	4,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE						
13	Illuminazione mobile di recinzione o barriere o di segnali. Con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Nolo (n 5x2 mesi)		S 1.12.1.49		cad.	10,00
14	Operio I Livello		Analisi		ora	10,00
15	Cartello segnalatore in lamiera metallica (misure varie: inizio e fine cantiere – lavori in corso – limiti di velocità – strada chiusa – uscita autocarri, ecc.). Fornitura e posa per la durata del cantiere.		S 1.12.1.29		cad.	16,00
16	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una una altezza, ecc.		S.1.12.1.1		cad.	6,00
17	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di metri 1,00, ecc.		S.1.12.1.1 3		ml	300,00

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
18	Utilizzo di baracca dimensioni 240 x 270 x 240 attrezzata con servizi igienico-sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, ecc.		S.1.12.2.8		cad.	1,00
19	ml 240 x 270 x 240: Ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi a sub a)		S.1.12.2.9		cad.	1,00
20	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art. 19)		S.4.1.1		N.	1,00
21	Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'art. 29 D.P.R. 303/56, ecc.		S.4.1.2		N.	3,00
22	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992). Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: di Kg. 9		S.4.7.1		cad.	3,00
23	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase, ecc.		S.7.1.1		ore	3,00
	redatto da:					
	IL PROGETTISTA					
	(F.T. Bologna Geom. Lauro)					

[illegible]