

112.3.3.1 - FONDAZIONE STRADALE compreso la preparazione del piano di posa, carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso la corretta umidificazione ed ogni altro onere onde ottenere il livellamento alla quotastabilità ed ogni altro onere necessario: con materiale granulare stabilizzato (ovvero corretto), misurato in opera già compattato

Produzione giornaliera di riferimento - mc 300

Descrizione	Q.tà	u.m.	Prezzo	Importo
operaio 3° livello - ex specializzato	16	h	29,83	€ 477,28
operaio 1° livello - ex manodopera spec. e comune	8	h	25,11	€ 200,88
B.02.03.b) Inerti vari misto granulare stabilizzato	300	mc	16,00	€ 4.800,00
RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI da hp 140 e peso t 16 senza operatore	8	h	55,00	€ 440,00
AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore	8	h	50,25	€ 402,00
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	8	h	46,31	€ 370,48
Motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	8	h	42,90	€ 343,20
AUTOBOTTE - della portata di 8.000 l con operatore	4	h	55,00	€ 220,00
Costo riferito alla produzione giornaliera				€ 7.253,84
<i>Subtotale A) = Costo riferito alla produzione unitaria</i>				€ 24,18
Spese generali (15%)				€ 3,63
<i>Subtotale B) = Sub A) + spese generali</i>				€ 27,81
Utile (10%)				€ 2,78
Subtotale C) = Sub B) + Utile				€ 30,59

INCIDENZA MANODOPERA €/MC

€ 4,25