

A 108.2.1.1 - FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, rivestimento spondale e scarpata, fornita e posta in opera, con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in piu' o meno. Compreso sovrapprezzo per l'approvvigionamento del pietrame da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO DI 10/50 KG, MISURAZIONE A VOLUME.

Produzione giornaliera di riferimento - mc 200

Descrizione prezzo elementare	Q.tà	u.m.	Prezzo	Importo
operaio 3° livello - ex specializzato	16	ora	€ 29,83	€ 477,28
operaio 1° livello - ex manodopera spec. e comune	8	ora	€ 25,11	€ 200,88
operaio 2° livello - ex qualificato	32	ora	€ 27,77	€ 888,64
12B.02.05.a PIETRAMI COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg (peso spec. 1,74 t/mc)	348,00	t	€ 9,10	€ 3.166,80
AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore	40	ora	50,25	€ 2.010,00
ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore	8	ora	43,16	€ 345,28
PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	8	ora	46,31	€ 370,48
Costo riferito alla produzione giornaliera				€ 7.459,36
<i>Subtotale A) = Costo riferito alla produzione unitaria</i>				€ 37,30
Spese generali (15%)				€ 5,59
<i>Subtotale B) = Sub A) + spese generali</i>				€ 42,89
Utile (10%)				€ 4,29
<i>Subtotale C) = Sub B) + Utile</i>				€ 47,18
Costo al mc				€ 47,18

INCIDENZA MANODOPERA €/MC: € 13,80