

I prezzi che saranno utilizzati per le opere di manutenzione in appalto saranno desunti dal seguente prezzo:

- ✓ REGIONE EMILIA ROMAGNA - Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna - annualità 2019 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Seconda – N.217 del 03.07.2019 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale 24.06.2019, n.1055 ad esclusione delle lavorazioni di manutenzione delle opere idrauliche a seguito elencate che saranno compensate con le voci ed i prezzi giustificati da apposita analisi.

Cod	Descrizione Voce	UM	Prezzo Euro
AP. 1	VERIFICA E REVISIONE DEI MANUFATTI DI CHIAVICA CON PARATOIA A MOVIMENTO MECCANICO (SINGOLA O ACCOPPIATA PARALLELAMANTE) CONSISTENTE NELLE SEGUENTI OPERAZIONI : - VERIFICA VISIVA IMPIANTI; - LAVAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI MECCANISMI DI MANOVRA DELLE PARATOIE; - EVENTUALI SOSTITUZIONE DI PICCOLE PARTI METALLICHE, DI MINUTERIA METALLICA, SALDATURE, RASCHIATURA DELLE PARTI METALLICHE ARRUGGINITE E STESURA DI ANTIRUGGINE (PARATOIE, MECCANISMI, SUPPORTI, PORTE, FINESTRE, PORTELLI, RINGHIERE, SCALE, ECC.); - LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI OGNI SERRATURA E CARDINE; - VERIFICA E, SE NECESSARIO, RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONI DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI; - VERIFICA SERRAGGIO BULLONERIE; - ATTENTA PULIZIA DEL "CAPPELLO" DELLA PARATOIA E DELLA SUA TRAVE DI APPOGGIO; - PICCOLE OPERE MURARIE DA REALIZZARSI SULLE STRUTTURE PORTANTI SIA IN MURATURA DI MATTONI CHE IN C.A.; - PULIZIA DALLE FORME VEGETALI E STERRO DEL CANALE LATO FIUME PER ALMENO QUATTRO METRI ED IN OGNI CASO SINO ALLA PRESENZA DEI MURI D'ALA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOGLIA DI BATTUTA DELLA PARATOIA ED AL CUNICOLO PER ALMENO DUE METRI DALLA SOGLIA, ALLONTANAMENTO, CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI TUTTO IL MATERIALE DI RISULTA; - PULIZIA DALLE FORME VEGETALI E STERRO DEL CANALE LATO CAMPAGNA PER ALMENO QUATTRO METRI ED IN OGNI CASO SINO ALLA PRESENZA DEI MURI D'ALA, PULIZIA DEL CUNICOLO PER ALMENO DUE METRI DALL'IMBOCCO, ALLONTANAMENTO, CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI TUTTO IL MATERIALE DI RISULTA; - TRATTAMENTO CON DISERBO SELETTIVO IDONEO DA APPLICARE AI PARAMETRI VERTICALI DEI MURI QUANDO INFESTATI DA FORME VEGETALI ED AI LATI DELLE PIATTAFORME DI ACCESSO ALLE STRUTTURE; - PULIZIA DEI MANUFATTI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DA FORME VEGETALI, POLVERE, NIDI DI INSETTI O ANIMALI, RIFIUTI IN GENERE; - ISPEZIONE PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ALLA PRESENZA DELLA D.L.; - RILASCIO RAPPORTINO DI AVVENUTA PRESTAZIONE; - COMPRESA OGNI ALTRA EVENTUALE OPERA PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA.	Cad.	259,00
AP. 2	VERIFICA E REVISIONE DEI MANUFATTI CHIAVICA A VENTOLA CONSISTENTE NELLE SEGUENTI OPERAZIONI : - VERIFICA VISIVA MANUFATTI; - LAVAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI MECCANISMI DI TENUTA DELLE PARATOIE E DEGLI ORGANI DI MANOVRA; - EVENTUALI SOSTITUZIONE DI PICCOLE PARTI METALLICHE, DI MINUTERIA METALLICA, SALDATURE, RASCHIATURA DELLE PARTI METALLICHE ARRUGGINITE E STESURA DI ANTIRUGGINE; - VERIFICA E, SE NECESSARIO, RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONI DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI; - PICCOLE OPERE MURARIE DA REALIZZARSI SULLE STRUTTURE PORTANTI SIA IN MURATURA DI MATTONI CHE IN C.A.; - PULIZIA DALLE FORME VEGETALI E STERRO DEL CANALE LATO FIUME PER ALMENO QUATTRO METRI ED IN OGNI CASO SINO ALLA PRESENZA DEI MURI D'ALA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOGLIA DI BATTUTA DELLA PARATOIA ED AL CUNICOLO PER ALMENO DUE METRI DALLA SOGLIA, ALLONTANAMENTO, CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI TUTTO IL MATERIALE DI RISULTA; - PULIZIA DALLE FORME VEGETALI E STERRO DEL CANALE LATO FIUME PER ALMENO QUATTRO METRI ED IN OGNI CASO SINO ALLA PRESENZA DEI MURI D'ALA, PULIZIA DEL CUNICOLO PER ALMENO DUE METRI DALL'IMBOCCO, ALLONTANAMENTO, CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI TUTTO IL MATERIALE DI RISULTA; - TRATTAMENTO CON DISERBO SELETTIVO IDONEO DA APPLICARE AI PARAMETRI VERTICALI DEI MURI QUANDO INFESTATI DA FORME VEGETALI ED AI LATI DELLE PIATTAFORME DI ACCESSO ALLE STRUTTURE; - PULIZIA DEGLI IDROMETRI EVENTUALMENTE PRESENTI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL MANUFATTO STESSO;	Cad.	161,00

Cod	Descrizione Voce	UM	Prezzo Euro
	- ISPEZIONE PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ALLA PRESENZA DELLA D.L.; - RILASCIO RAPPORTINO DI AVVENUTA PRESTAZIONE; - COMPRESA OGNI ALTRA EVENTUALE OPERA PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA.		
AP. 3	INTERVENTO DI PULIZIA E DI RIASSETTO DEI MANUFATTI ADIBITI A CASELLI DI GUARDIA E A STAZIONE IDROMETRICA, DI QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE. SONO COMPRESI E COMPENSATE NEL PREZZO LE SEGUENTI LAVORAZIONI: - PULIZIA GENERALE DA POLVERI, RIFIUTI, ECC. - PICCOLE OPERE MURARIE DA REALIZZARSI SULLE STRUTTURE SIA IN MURATURA DI MATTONI CHE IN C.A., FUNZIONALI ALLA RIPRESA DI DISTACCHI O DANNI DI PICCOLA ENTITÀ; - PULIZIA E MANUTENZIONE DI PLUVIALI E POZZETTI; - LUBRIFICAZIONE DI SERRATURE E CARDINI E, A LAVORI TERMINATI E SU SPECIFICA INDICAZIONE DELLA D.L., SALDATURA DI PORTE E FINESTRE AL FINE DI IMPEDIRE L'ACCESSO; - RIMOZIONE DI NIDI DI ANIMALI OD INSETTI; - PULIZIA ESTERNA DEI FABBRICATI DA OGNI FORMA VEGETALE PRESENTE ANCHE SUI PARAMETRI DEI MURI O SUI TETTI; - ALLONTANAMENTO, CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI TUTTO IL MATERIALE DI RISULTA; - RILASCIO RAPPORTINO DI AVVENUTA PRESTAZIONE; - COMPRESA OGNI ALTRA EVENTUALE OPERA PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA.	Cad.	195,00

Per le lavorazioni non ricomprese nel prezzo regionale e/o negli elenchi sopradescritti verranno utilizzati i listini della camera di commercio di Piacenza, o, in assenza, specifiche analisi prezzi/ricerche di mercato.

Le ORE DI LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO EFFETTUATE PER IL SOLO SUPPORTO DEL PERSONALE AIPO DURANTE IL SERVIZIO DI PIENA DALLE MAESTRANZE DELL'IMPRESA APPALTATRICE, sarà implementato sulla base delle percentuali previste dalla normativa vigente (Art.19 del vigente *Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini* del 18 giugno 2008).

Gli oneri per la sicurezza saranno quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione sulla base dei prezzi contenuti nel precitato Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna - annualità 2019.