



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo €. 650.000,00

**(RE-E-992) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E NELLE
AREE D'ESPANSIONE DELLE CASSE E DI RIEQUILIBRIO IDRAULICO-ECOMORFOLOGICO DEL TORRENTE ENZA
A VALLE DEL PONTE DI SAN POLO D'ENZA (RE)**

ALLEGATO

ELENCO PREZZI

2

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE
(Dott. Ing. Monica Larocca)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

PERIZIA N ° 1183

DATA: : 03/02/2020

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA
(RE-E-992)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E NELLE AREE D'ESPANSIONE DELLE CASSE E DI RIEQUILIBRIO IDRAULICO-ECOMORFOLOGICO DEL TORRENTE ENZA A VALLE DEL PONTE DI SAN POLO (RE)

ELENCO PREZZI

N.	RIF. PREZZARIO	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA MANO D'OPERA
1	C04.094.045	TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE SPONTANEA CESPUGLIOSA E ARBOREA DI QUALSIASI DIAMETRO, OSTACOLANTE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE, DELLE CEPPE, RIPROFILATURA AREA DI INTERVENTO ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI PER UNA PROFONDITÀ MINIMA DI 60 CM COMPRESI EVENTUALI ONERI PER LA CONSERVAZIONE SELETTIVA DI ESEMPLARI ARBOREI INDICATI DALLA D.L., TRASPORTO A RIFIUTO FUORI ALVEO DEL MATERIALE LEGNOSO DI RISULTA, COMPRESI LE CEPPE E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE DERIVANTE DALLA RIPROFILATURA NELL'AMBITO DEL CANTIERE FINO AD UNA DISTANZA DI 50 M	MQ.	€ 1,53	29,00 %
2	NP 1	SCAVO PER LA RISAGOMATURA DI SEZIONI D'ALVEO DI FIUMI E TORRENTI PER APERTURA RAMI SECONDARI, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, COMPRESI TUTTI GLI ONERI PER DARE IL LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE: CON SPOSTAMENTO CON CARICO SU AUTOCARRO, TRASPORTO FINO A DISTANZA DI 1 KM E SCARICO DEL MATERIALE E LA SUA SISTEMAZIONE NELL'AREA DI CANTIERE E/O NEL TRATTO D'ASTA INTERESSATO DAI LAVORI	MC.	€ 4,20	22,00 %
3	A02.001.005	PRELIEVO CAMPIONI TERRENO PER CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.	N.	€ 35,00	69,00 %
4	A02.001 010	ANALISI CHIMICHE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, PER LA DETERMINAZIONE DI ARSENICO, CADMIO, COBALTO, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO, MERCURIO, CROMO TOTALE, CROMO VI, IDROCARBURI >12 E AMIANTO	N.	€ 250,00	---
5	N04.004.015.G	ESCAVATORE, PALA O RUSPA, COMPRESI OPERATORE, CARBURANTE E LUBRIFICANTE, PER OGNI ORA DI EFFETTIVO ESERCIZIO: POTENZA DA 149 A 222 KW	ORE	€ 87,50	34,00 %