



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo Complessivo €. 200.000,00

**(PR-E-1075) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL COLATORE FUMOLENTA NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA TOMBA E LA CONFLUENZA IN ENZA – COD. CUP B63H20000230001**

ALLEGATO

RELAZIONE

1

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE
(Dott. Ing. Monica Larocca)

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)



PERIZIA N ° 1191

DATA:
06 MAG. 2020
PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

OPERE IDRAULICHE DI 2^ CATEGORIA (R.D. 11.02.1867 n. 3598)

(PR-E-1075) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL COLATORE FUMOLENTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TOMBA E LA CONFLUENZA IN ENZA – COD. CUP B63H20000230001

Importo complessivo: € 200.000,00

RELAZIONE

Il Colatore Fumolenta classificato fra le opere idrauliche di 2° categoria si estende da ambo gli argini, dall'argine sinistro dell'Enza risalendo l'alveo per 6,40 km per uno sviluppo complessivo di km 10,425 ed attraversa territori ricompresi nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR).

Nel tratto terminale del Colatore Fumolenta, dal ponte di Via Tomba alla confluenza nel Torrente Enza, le arginature, anche a causa di lunghi periodi di imbibizione per la funzione di carattere irrigua espletata dal Consorzio della Bonifica Parmense, si sono diffusi cedimenti della sommità medesima compromettendone la quota e la transitabilità dei mezzi per le normali ispezioni di Polizia Idraulica e del Servizio di Piena.

La perizia che la presente relazione accompagna è improntata al ripristino delle sommità arginali del colatore Fumolenta nel tratto d'asta in parola; le lavorazioni previste dall'intervento prevedono:

- Scavo per realizzazione cassonetto;
- Fornitura e posa in opera di strato di rinforzo mediante geogriglia composita ;
- Realizzazione di ossatura stradale con pietrisco di pezzatura 40-70 mm compressa rullatura ;
- Sistemazione finale delle aree di cantiere.

Per ogni dettaglio tecnico si rimanda agli elaborati grafici che costituiscono parte integrante della presente perizia.

I prezzi applicati sono quelli del Prezzario Regione Emilia Romagna-Difesa del Suolo 2019 e le lavorazioni sono compensate a misura.

L'intervento in parola trova copertura finanziaria nel Decreto n. 60 in data 7 aprile 2020 del Presidente Giunta Regionale – Regione Emilia Romagna – “Eccezionali Eventi meteorologici verificatesi nei territori colpiti della Regione Emilia Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC 600 del 26 luglio 2019) – 2° Stralcio – Codice Intervento 15651.

Di seguito si riporta il Quadro Economico dell'intervento

Importo lavori a base d'Asta	€	154.935,60
Importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.985,25
Importo complessivo lavori a base d'Appalto	€	157.920,85
IVA	€	34.742,59
per contributo ANAC	€	225,00
per incentivo funzioi tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€	3.158,42
per Assicurazione Progettisti	€	220,00
per incarichi esterni (Coord. Sic. Progett. ed Esecuzione)	€	3.691,68
Imprevisti e arrotondamenti	€	41,46
Importo Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	42.079,15
TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, è stato proposto in gg. 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi a fare tempo dalla data di consegna.

Le condizioni che regolano l'esecuzione dell'intervento sono illustrate nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

Parma, lì 06 MAG, 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



(Dott. Ing. Mirella Vergnani)