



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
AIPo**

**UFFICIO OPERATIVO DI PARMA**

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

**PROGETTO**

**Importo Complessivo €. 200.000,00**

**(PR-E-1075) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL COLATORE FUMOLENTA NEL TRATTO  
COMPRESO TRA VIA TOMBA E LA CONFLUENZA IN ENZA – COD. CUP B63H20000230001**

**ALLEGATO**

**ELENCO PREZZI**

**2**

**Gruppo di Progettazione :**

**ISTRUTTORE IDRAULICO**  
(Geom. Luca Zilli)

**INGEGNERE**  
(Dott. Ing. Monica Larocca)

**Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)



**PERIZIA N ° 1191**

DATA:  
**06 MAG. 2020**  
PROT. N°

**AGGIORNAMENTI**

DATA:

**UFFICIO DI PARMA**OPERE IDRAULICHE DI 2<sup>A</sup> CATEGORIA (R.D. 11.02.1867 n. 3598)**(PR-E-1075) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SOMMITA' ARGINALI DEL COLATORE FUMOLENTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TOMBA E LA CONFLUENZA IN ENZA****ELENCO PREZZI****C04.007.005.A**

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA PER IMPIANTO DI OPERE D'ARTE IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, ESEGUITO A MACCHINA, COMPRESI ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI EVENTUALI MASSI TROVANTI, AGGOTTAMENTI, EVENTUALE RINTERRO DEI MANUFATTI, SISTEMAZIONE DEL MATERIALE ECCEDENTE IN ZONA ADIACENTE AL CANTIERE E QUANT'ALTRO OCCORRA PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE: PER SCAVI FINO ALLA PROFONDITÀ DI 1,50 M DAL PIANO DI CAMPAGNA E REGOLARIZZATI, SE NECESSARIO, A MANO

**€. 3,20 mc**  
**(diconsi euro tre/20 metro cubo)**

**NP 1**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI RINFORZO E SEPARAZIONE DEI TERRENI ALLA BASE DELLE FONDAZIONI STRADALI MEDIANTE GEOGRIGLIA COMPOSITA IN FIBRE DI POLIESTERECON RIVESTIMENTO POLIMERICO CON UN NON TESSUTO IN FIBRE DI POLIPROPILENE (PP) DI 150 G/M2, AVENTE I SEGUENTI REQUISITI PRESTAZIONALI: DIMENSIONI MASSIME DELLA MAGLIA 25X25 MM, RESISTEZA MINIMA LONGITUDINALE A BREVE TERMINE  $\geq 30$  KN/M RESISTEZA MINIMA TRASVERSALE A BREVE TERMINE  $\geq 30$  KN/M; DEFORMAZIONE MASSIMA ALLA RESISTENZA NOMINALE A BREVE TERMINE TRASVERSALE  $\geq 10\%$

**€. 5,51 mq**  
**(diconsi euro cinque/51 metro quadrato)**

**C01.016.020 B**

SOTTOFONDO PER RILEVATI STRADALI, OSSATURA SEDE STRADALE E RIEMPIMENTO CASSONETTI, FORNITO E ESEGUITO CON MATERIALE ARIDO SISTEMATO E PRESSATO A PIÙ STRATI CON MEZZI MECCANICI, SECONDO LE SAGOMATURE PRESCRITTE, MISURATO IN OPERA, COSTIPATO E QUANT'ALTRO OCCORRA PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE: PIETRISCO DI PEZZATURA 40-70 MM

**€. 42,70 mc**  
**(diconsi euro quarantadue/70 metro cubo)**

**N04.004.015.G**

ESCAVATORE, PALA O RUSPA, COMPRESI OPERATORE, CARBURANTE E LUBRIFICANTE, PER OGNI ORA DI EFFETTIVO ESERCIZIO: POTENZA DA 149 A 222 KW

**€. 87,50 ora**  
**(diconsi euro ottantasette/50 ora)**