

LAVORI A MISURA

n. art.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO IN EURO
1	A 105.3.1.2	DISBOSCAMENTO e DECESPUGLIAMENTO eseguito con idonei MEZZI MECCANICI mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza di essenze arboree di diametro fino a 20 cm.	mq	0,69 (euro 0/69)
2	A 105.3.1.3	Sovrapprezzo per il carico e trasporto a scarica del materiale di risulta (vedi quantità voce n. 1)	mq	0,23 (euro 0/23)
3	A 108.2.1.3	FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, rivestimento spondale e scarpata, fornita e posta in opera, con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in piu' o meno. Compreso sovrapprezzo per l'approvvigionamento del pietrame da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO DI 50/100 KG, MISURAZIONE A VOLUME.	mc	49,77 (euro quarantanove /77)
4	A 108.2.1.5	FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, rivestimento spondale e scarpata, fornita e posta in opera, con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in piu' o meno. Compreso sovrapprezzo per l'approvvigionamento del pietrame da qualsiasi distanza. IN ELEMENTI DEL PESO DI 100/300 KG, MISURAZIONE A VOLUME.	mc	50,09 (euro cinquanta/09)
5	A 108.2.1.13	SOVRAPPREZZO per la posa in opera di pietrame con l'ausilio di PONTONE, misurazione a VOLUME (vedi quantità voce n. 3 e 4)	mc	8,64 (euro otto/64)
6	112.3.3.1	RIPRISTINO ciglio della banchina della sommità arginale tramite fornitura e posa in opera di materiale granulare stabilizzato, compreso la corretta umidificazione ed ogni altro onere onde ottenere il livellamento alla quotastabilità ed ogni altro onere necessario: con materiale granulare stabilizzato (ovvero corretto), misurato a mezzo di pesatura o cubatura su autocarro o in opera a compattazione avvenuta.	mc	27,17 (euro ventisette/17)
7	N.P.1	INSTALLAZIONE di pesa con piattaforma di m 14x3 della portata di Kg 60.000,00 compreso realizzazione del piano di posa mediante sottofondo con misto granulare stabilizzato, soletta in c.a. armata con rete metallica elettrosaldata, rampe di accesso, taratura da parte Ufficio Metrico, collegamenti elettrici, trasporti, smontaggio, ripristino dei luoghi secondo le disposizioni della D.L. ed ogni altro onere per darla perfettamente funzionante. Il prezzo s'intende altresì comprensivo della fornitura e del montaggio di un trabattello mobile a due ripiani, per tutta la durata del lavoro, avente altezza utile di m 5,50, e di un escavatore, con operatore, necessario per la regolarizzazione del pietrame sui semirimorchi dei bilici in arrivo in cantiere, propedeutiche per le operazioni di misura e controllo, eseguite a discrezione della D.L.	corpo	13.694,00 (euro tredicimilaseicentonovant aquattro/00)

<u>COSTI PER LA SICUREZZA (D.lgs 81/08)</u>				
8	S.1.12.1.1	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per un'altezza complessiva di m 2,00, peso indicativo 25 Kg/mq	cad.	115,00
9	S.1.12.1.13	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta m 2,00 compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio.	ml	8,07
10	S.1.12.1.29	Cartello segnalatore in lamiera metallica (misure varie: inizio e fine cantiere, lavori in corso, limiti di velocità, uscita autocarri, ecc.). Fornitura e posa per la durata del cantiere	cad.	13,00
11	S.1.12.2.8	Utilizzo di baracca dimensioni 240x270x240 (mq 6,48) attrezzata con servizi igienico-sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa manutenzione e pulizia, per i primi 30 giorni lavorativi	cad.	300,00
12	S.1.12.2.9	Per ogni mese aggiuntivo - voce precedente n. 10	cad.	65,00
13	S.4.4.2	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per 3 membri dell'equipaggio del pontone per 3 mesi.	cad.	0,93
14	S. 4.1.1	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56 art. 19)	cad.	55,78
15	S. 4.1.2	Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'art. 29 DPR 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/1958.	cad.	15,49
16	S.4.7.1	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori, di Kg 9.	cad.	15,50
17	S.1.12.1.49	Illuminazione mobile di recinzione o barriere o di segnali. Con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Nolo per 1 me (n. 4 x 3 mesi)	cad.	1,72
18	Analisi	Operaio 1° livello - ex manodopera spec. e comune	ora	31,44
19	S.7.1.1	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il D.L, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio (operaio qualificato, specializzato, Responsabile sicurezza).	cad.	123,94

IL PROGETTISTA
 FUNZIONARIO TECNICO
 (geom. Lauro Bologna)