

COMPUTO METRICO DEI LAVORI

Lavori di Manutenzione Ordinaria di opere idrauliche di competenza AIPO - Area Po Veneto - PTI 4

importo: € 110.000,00

PROGETTISTI

Funzionario Tecnico
(geom. Dorizza Andrea)

e

Istruttore Idraulico
(dott. Da Re Fabio)

COLLABORATORI

Istruttore Idraulico
(geom. Freguglia Enrico)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico
(dott. Erbacci Pierpaolo)



N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		lung.	larg.	altezza		
	A) ONERI PER LAVORI A MISURA					
	<u>primo taglio</u>					
1	NP1 (Voce n. 105.1.1.1)					
	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura ces- pugliosa con virgulti di età non superiori ad un anno, con mezzi meccanici semo- venti: su superfici orizzontali.					
	XII TRONCO DI CUSTODIA					
	Sinistra Po di Gnocca					
	da st. 82 a st. 100	3.600,00		1,00	3.600,00	
	Sacca degli Scardovari					
	da st. 50 a st. 112	12.400,00		1,00	12.400,00	
	XIII TRONCO DI CUSTODIA					
	Destra Po di Tolle					
	da st. 0 a st. 112	22.400,00		1,00	22.400,00	
	Sacca degli Scardovari					
	da st. 0 a st. 50 in tratti saltuari	4.000,00		1,00	4.000,00	
	XV TRONCO DI CUSTODIA					
	Sinistra Po delle Tolle					
	da st. 0 a st. 48	9.600,00		1,00	9.600,00	
	destra Po della Pila					
	da st. 0 a st. 22	4.400,00		1,00	4.400,00	
	argine II linea difesa a mare					
	da st. 17 a st. 32	3.000,00		1,00	3.000,00	
	sommano mq					59.400,00
2	NP2 (Voce n. 105.1.1.2)					
	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura ces- pugliosa con virgulti di età non superiori					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		lung.	larg.	altezza		
	ad un anno, con mezzi meccanici semo-					
	venti: su scarpate arginali e basse spon-					
	de fino ad una distanza di m. 6,50 dalla					
	unghia ovvero dal ciglio di superfici oriz-					
	zontali transitabili dai mezzi d'opera.					
	SACCA SCARDOVARI st.50-112	12.400,00		5,00	62.000,00	
	Sx Po Gnocca st. 0-100	20.000,00		6,50	130.000,00	
	Dx Po Tolle st. 0 a st. 60	12.200,00		4,00	48.800,00	
	da st. 60-76 lato fiume	3.200,00		4,00	12.800,00	
	da st. 60-76 lato strada	3.200,00		4,00	12.800,00	
	da st. 76 a st. 88	2.400,00		6,50	15.600,00	
	da st. 88 a st. 90	400,00		4,00	1.600,00	
	da st. 90 a st. 114	4.800,00		6,50	31.200,00	
	XV TRONCO DI CUSTODIA					
	Sinistra Po delle Tolle					
	da st. 0 a st. 8	1.600,00		6,50	10.400,00	
	da st. 27 a st. 48	4.200,00		6,50	27.300,00	
	da st. 7 a st. 34 a campagna	5.400,00		5,00	27.000,00	
	Arg. II linea difesa mare da st. 17 a 32	3.000,00		4,00	12.000,00	
	argine chiusura V. Vaccari lato interno	1.000,00		6,50	6.500,00	
	Dx Po Pila da st. 0 a st. 22	4.400,00		6,50	28.600,00	
	da st. 7 a st. 19 a campagna	2.400,00		5,00	12.000,00	
	sommano mq					438.600,00
3	NP3 (Voce n. 105.1.1.3)					
	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ces-					
	pugliosa con virgulti di età non superiori					
	ad un anno, con mezzi meccanici semo-					
	venti: su scarpate arginali e basse spon-					
	de fino ad una distanza maggiore di m.					
	6,50 dall'unghia ovvero dal ciglio di su-					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		lung.	larg.	altezza		
	perfici orizzontali transitabili dai mezzi					
	d'opera.					
	XII TRONCO DI CUSTODIA					
	Sinistra Po di Gnocca					
	da st. 0 a st. 20	4.000,00		3,50	14.000,00	
	da st. 20 a st. 60	8.000,00		3,50	28.000,00	
	XIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da st. 15 a st. 22 a campagna	1.400,00		2,50	3.500,00	
	da st. 0 a st. 48	9.600,00		1,50	14.400,00	
	da st. 48 a st. 60	2.400,00		3,50	8.400,00	
	da st. 76 a st. 88	2.400,00		2,00	4.800,00	
	st. 76 lato campagna	85,00		2,50	212,50	
	da st. 86 a st. 88 a campagna	300,00		7,50	2.250,00	
	XV TRONCO DI CUSTODIA					
	Dx Po Pila					
	da st. 0 a st. 22	4.400,00		2,50	11.000,00	
	sommano mq					86.562,50
4	NP4 (Voce n. 105.2.1.2)					
	Decespugliamento di vegetazione legno-					
	sa di natura cespugliosa o arbustiva, con					
	virgulti di età superiore ad un anno, ma					
	con diametro fino a 6 cm: con mezzi					
	meccanici semoventi, su scarpate argi-					
	nali e basse sponde fino ad una distanza					
	di m. 6,50 dall'unghia ovvero dal ciglio di					
	superfici orizzontali transitabili dai mez-					
	zi d'opera.					
	XII TRONCO DI CUSTODIA					
	Sinistra Po di Gnocca					
	da st. 18 a st. 22 a campagna	700,00		5,00	3.500,00	

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		lung.	larg.	altezza		
	XIII TRONCO DI CUSTODIA - dx Tolle					
	allo stante 14	110,00		6,50	715,00	
	da st. 15 a st. 20 a campagna	1.000,00		6,50	6.500,00	
	SACCA da st. 0 a st. 112 trati saltuari	2.000,00		4,00	8.000,00	
	XV TRONCO DI CUSTODIA					
	argine chiusura Volta Vaccari lato fiume	1.000,00		6,50	6.500,00	
	sommano mq					25.215,00
5	NP5 (Voce n. 105.2.1.3)					
	Decespugliamento di vegetazione legno-					
	sa di natura cespugliosa o arbustiva, con					
	virgulti di età superiore ad un anno, ma					
	con diametro fino a 6 cm: su scarpate					
	arginali e basse sponde fino ad una					
	distanza maggiore di metri 6,50					
	dall'unghia ovvero dal ciglio di					
	superfici orizzontali transitabili dai mez-					
	zi d'opera.					
	XV TRONCO DI CUSTODIA					
	Argine di chiusura Volta Vaccari in dx e sx	1.000,00		3,00	3.000,00	
	sx Po Tolle st. 0 - 8	1.600,00		5,00	8.000,00	
	sommano mq					11.000,00
6	NP6 (Voce n. 105.2.1.11)					
	Decespugliamento di vegetazione legno-					
	sa di natura cespugliosa o arbustiva, con					
	virgulti di età superiore ad un anno, ma					
	con diametro fino a 6 cm: eseguito ma-					
	nualmente su superfici in scarpata					
	Magazzino Cà Tiepolo - Casello Molo Farsetti	100,00		3,00	300,00	
	dx Tolle da st. 15 a st. 20 a campagna	1.000,00		3,00	3.000,00	
	dx Tolle st. 76 a campagna	85,00		3,00	255,00	

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		lung.	larg.	altezza		
	sommano mq					3.555,00
7	NP7 (Voce n. 105.3.1.2)					
	Disboscamento e decespugliamento					
	eseguito con idonei mezzi meccanici					
	mediante taglio alla base su piani					
	e scarpate arginali di qualsiasi lunghez-					
	za: di essenze arboree di diametro fino					
	a 20 cm.					
	XIII T.C. st. 0 - 117 tratti saltuari	1.600,00		2,00	3.200,00	
	SACCA da st. 0 a st. 112 tratti saltuari	1.000,00		4,00	4.000,00	
	XV TRONCO DI CUSTODIA					
	in tratti saltuari	300,00		2,00	600,00	
	Argine di chiusura V. Vaccari lato fiume	800,00		2,00	1.600,00	
	sommano mq					9.400,00
8	NP8 (Voce n. 105.3.2.1)					
	Taglio alla base di piante (o recupero di					
	esse se crollate), anche se situate in					
	posizione isolata rispetto alle aree im-					
	boschite, mediante impiego di mano-					
	dopera specializzata, con l'ausilio di					
	mezzi meccanici, compreso l'onere per					
	il sezionamento, l'accatastamento prov-					
	visorio del materiale legnoso nell'ambi-					
	to del cantiere, il trasporto a rifiuto del					
	materiale di risulta non riutilizzabile:					
	di qualsiasi specie ed altezza, di dia-					
	metro compreso tra 20 e 40 cm					
	in tratti saltuari					
	numero					41,00
	<u>secondo taglio</u>					
9	NP1 (Voce n. 105.1.1.1)					

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		lung.	larg.	altezza		
	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ces-					
	pugliosa con virgulti di età non superiori					
	ad un anno, con mezzi meccanici semo-					
	venti: su superfici orizzontali.					
	quantità di cui alla voce n. 1					59.400,00
10	NP2 (Voce n. 105.1.1.2)					
	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ces-					
	pugliosa con virgulti di età non superiori					
	ad un anno, con mezzi meccanici semo-					
	venti: su scarpate arginali e basse spon-					
	de fino ad una distanza di m. 6,50 dalla					
	unghia ovvero dal ciglio di superfici oriz-					
	zontali transitabili dai mezzi d'opera.					
	quantità di cui alla voce n. 2					438.600,00
	quantità di cui alla voce n. 4					25.215,00
	sommano mq					463.815,00
11	NP3 (Voce n. 105.1.1.3)					
	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o					
	della vegetazione legnosa di natura ces-					
	pugliosa con virgulti di età non superiori					
	ad un anno, con mezzi meccanici semo-					
	venti: su scarpate arginali e basse spon-					
	de fino ad una distanza maggiore di m.					
	6,50 dall'unghia ovvero dal ciglio di su-					
	perfici orizzontali transitabili dai mezzi					
	d'opera.					
	quantità di cui alla voce n. 3					86.562,50
	quantità di cui alla voce n. 5					11.000,00

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		lung.	larg.	altezza		
	quantità di cui alla voce n. 6					3.555,00
	sommano mq					101.117,50
12	Ispezione delle scarpate, banche, petti					
	arginali effettuata percorrendo a piedi i					
	tratti di arginatura a fiume o a campagna					
	con una squadra di n.3 operai, con					
	autocarro di appoggio e nastro segnalato-					
	re. Costo al Km lineare per un paramento					
	arginale a fiume o a campagna					
	Sx Po di Gnocca st. 0-14 campagna	0,20		14,00	2,80	
	Sx Po di Tolle st. 6-40 campagna	0,20		36,00	7,20	
	Dx Po di Tolle st. 0-48	0,20		48,00	9,60	
	Dx Po delle Tolle st. 76 - 88	0,20		11,90	2,38	
	estesa Km					21,98
13	Voce n. S.1.12.1.21					
	Segnaletica e delimitazione cantiere					
	temporaneo su sede stradale a due cor-					
	sie, conformemente a quanto previsto					
	dal Codice della Strada, senza restrin-					
	gimento della carreggiata opposta ai la-					
	vori, costituite da segnale "lavori" corre-					
	dato da cartello integrativo indicante l'es-					
	tensione del cantiere, divieto di sorpas-					
	so e limite massimo di velocità, segnale					
	di fine prescrizione, coni segnaletici di					
	delimitazione dell'area interessata dai					
	lavori. Per il primo mese lavorativo					
	cadauno					1
14	Voce n. S.1.12.1.22					
	per ogni mese aggiuntivo cadauno					3

[illegible]