

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	A) LAVORI					
	VIII e XI TRONCO DI CUSTODIA					
	Primo taglio					
1	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della					
	vegetazione legnosa di natura cespugliosa o					
	arbustiva, con virgulti di età non superiore ad					
	un anno, con mezzi meccanici semoventi					
	su superfici orizzontali (A 105.1.1.1)					
	da stante 0 a stante 138 (T.C. VIII) ml	27.600,00		1,00	27.600,00	
	da stante 62 a stante 75 (T.C. VIII) ml	2.600,00		3,00	7.800,00	
	da stante 100 a stante 105 (T.C. VIII) ml	1.000,00		8,00	8.000,00	
	da stante 0 a stante 8 (T.C. XI) ml	1.600,00		3,00	4.800,00	
	da stante 8 a stante 97 (T.C. XI) ml	17.800,00		1,00	17.800,00	
	sommità argine a mare (TC XI) ml	2.250,00		3,50	7.875,00	
	sommano mq					73.875,00
2	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della					
	vegetazione legnosa di natura cespugliosa o					
	arbustiva, con virgulti di età non superiore ad					
	un anno, con mezzi meccanici semoventi					
	su scarpate arginali fino a 6,50 mt. di					
	lunghezza (A 105.1.1.2) mq					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 0 a stante 138 ml	27.600,00		6,50	179.400,00	
	XI TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 0 a stante 61 ml	12.200,00		6,50	79.300,00	
	da stante 61 a stante 70 ml	1.800,00		6,00	10.800,00	

	da stante 70 a stante 87 ml	3.400,00		5,50	18.700,00	
	da stante 87 a stante 97 ml	2.000,00		5,00	10.000,00	
	sommano mq					298.200,00
3	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su superfici in scarpata oltre 6,50 mt. di lunghezza. (A 105.1.1.3)					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 0 a stante 24	4.800,00		1,50	7.200,00	
	da stante 24 a stante 138	22.800,00		0,50	11.400,00	
	XI TRONCO DI CUSTODIA					
	da stante 0 a stante 37	7.400,00		1,00	7.400,00	
	da stante 37 a stante 47	2.000,00		0,50	1.000,00	
	sommano mq					27.000,00
4	Decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, ma con diametro fino a 6 cm. Con mezzi semoventi su superfici in scarpata fino a 8,00 mt. di lunghezza (A 105.2.1.2) mq					
	(in tratti saltuari lato campagna)					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	st. 27 (piazzettone)	20,00		6,00	120,00	
	da st. 30 a st. 31 (lato campagna)	200,00		6,00	1.200,00	
	st. 33 (lato campgna)	50,00		6,00	300,00	
	da st. 33 a st. 35 (lato campagna)	350,00		6,00	2.100,00	

	st. 35 (piazzettone)	20,00		6,00	120,00	
	XI TRONCO DI CUSTODIA					
	<u>argine a mare di collegamento</u>					
	Po di Gnocca (lato campagna)	2.250,00		7,00	15.750,00	
						19.590,00
5	Disboscamento e decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, ecc. (eseguito manualmente in tratti saltuari lato campagna) fino a 20 cm (A 105.3.1.1)					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da st. 29 a st. 31	180,00		4,00	720,00	
	da st. 34 a st. 35	30,00		4,00	120,00	
	sommano mq					840,00
6	Disboscamento e decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, ecc. (eseguito meccanicamente in tratti saltuari lato campagna e/o fiume) fino a 20 cm (A 105.3.1.2) mq					
	VIII TRONCO DI CUSTODIA					
	da st. 0 a stante 1 (lato fiume) mq	160,00		5,00	800,00	
	da st. 8 a stante 10 (lato campagna) mq	350,00		4,50	1.575,00	
	da st. 44 a st. 47 (lato fiume) mq	500,00		4,00	2.000,00	
	da st. 56 a st. 58 (lato campagna) mq	400,00		4,00	1.600,00	
	XI TRONCO DI CUSTODIA					
	<u>argine a mare di collegamento</u>					
	Po di Gnocca (lato fiume)	2.250,00		6,00	13.500,00	
	sommano mq					19.475,00

7	Disboscamento e decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, ecc. (eseguito meccanicamente in tratti saltuari lati fiume e campagna) fino a 20 cm. Sovrapprezzo per il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. (A 105.3.1.3) (voce n. 5 e 6) mq					20.315,00
8	Nolo di decespugliatore (14D.06.09.00)					16,00
9	Operaio 1° livello - ex manodopera spec.					16,00
	Secondo taglio					
10	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su superfici orizzontali (A 105.1.1.1) idem come voce n. 1 mq					73.875,00
11	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi su scarpate arginali fino a 6,50 mt. di lunghezza (A 105.1.1.2) idem come voce n. 2 mq					298.200,00
12	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età non superiore ad					

	un anno, con mezzi meccanici semoventi					
	su superfici in scarpata oltre 6,50 mt. di					
	lunghezza (A 105.1.1.3)					
	come voce n. 3 mq					27.000,00
13	Taglio alla base di piante (o recupero di esse					
	se crollate), anche se situate in posizione					
	isolata rispetto alle aree imboschite, median					
	te impiego di mano d'opera specializzata,					
	con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso					
	l'onere per il sezionamento, l'accatastamen-					
	to provvisorio del materiale legnoso nell'am-					
	bito del cantiere, il trasporto a rifiuto del ma-					
	teriale di risulta non riutilizzabile:					
	di qualsiasi specie ed altezza, di diametro					
	compreso tra 20 e 40 cm.					
	(in tratti saltuari lati fiume e campagna)					
	(A 105.3.2.1) cad.					7,00
14	Ispezione delle scarpate, banche, petti arginali effet-					
	tuata percorrendo a piedi i tratti di arginatura a fiume					
	o a campagna con una squadra di n. 3 operai ,					
	compreso autocarro di appoggio e nastro segnalatore.					
	Costo al Km lineare per n. 1 paramento arginale a					
	fiume o a campagna (analisi)					
	dx Po Venezia da st. 110 a st. 138 - campagna -					7,600
	dx Po Gnocca da st. 14 a st. 90 - campagna -					15,200
	argine a mare - paramento lato mare e campagna:					
	(Km 2,250 x 2)					4,500
	Complessivamente Km					27,300

	B) ONERI PER LA SICUREZZA					
15	Segnaletica e lampeggiante su mezzi operativi, segnaletica delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale a due corsie, conformemente da quanto previsto dal Codice della strada, senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di fine prescrizione (per tutta la durata dei lavori)(S..12.1.21) a corpo				1,00	1,00
16	DPI specifici anti-annegamento (giubbotto salvataggio) (indagine di mercato)				3,00	3,00
17	Formazione specifica uso giubbotto salvataggio (ind. merc.)				3,00	3,00
18	Dispositivi recupero in acqua (corda) (i.m.)				2,00	2,00
19	Gilet ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conforme alla norma CE EN 340 Ee EN 471 classe 3. (S.2.1.9)				3,00	3,00
20	Servizio di segnalazione dei lavori (S.5.1.6)				10,00	10,00
21	Conferenza di cantiere, ecc. (S.7.1.2) n.				2,00	2,00
	Il Progettista					
	(Funz. Tec. Bologna Geom. Lauro)					
						*