

LAVORI A MISURA

n. art.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO IN EURO
1	A 105.1.1.1	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi: su superfici orizzontali	mq	0,03
2	A 105.1.1.2	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi: su scarpate arginali fino a 6,50 m di lunghezza	mq	0,05
3	A 105.1.1.3	Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi: su scarpate arginali oltre 6,50 m di lunghezza	mq	0,11
4	A 105.2.1.2	Decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, ma con diametro fino 6 cm, con mezzi meccanici semoventi: su superfici in scarpata fino a 6,50 m di lunghezza	mq	0,09
5	A 105.3.1.1	Decespugliamento di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno, ma con diametro fino 20 cm: eseguito manualmente su superfici in scarpata	mq	4,41
6	A 105.3.1.2	Disboscamento e decespugliamento eseguito con idonei mezzi meccanici mediante taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm	mq	0,70
7	A 105.3.1.3	Sovrapprezzo per il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta (vedi voce n. 5 e n. 6)	mq	0,24
8	A 105.3.2.1	Taglio alla base di piante di scarso valore commerciale (o recupero di esse se crollate), anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di manodopera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il sezionamento, l'accatastamento provvisorio del materiale legnoso nell'ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso fra 20 e 40 cm	cad.	91,30
9	A 105.3.2.2	TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE (o recupero di esse se crollate) anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il sezionamento, l'accatastamento provvisorio del materiale legnoso nell'ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile. Di qualsiasi specie ed altezza, di DIAMETRO SUPERIORE a 40 cm.	cad.	199,70
10	Analisi	Operaio 1° Livello	ora	33,29
11	Analisi	Operaio 2° Livello	ora	37,08
12	14 D.03.06.a	Nolo di piattaforma altezza di lavoro minima m 17	ora	54,50
13	14 D.01.02.a	Autocarro da t 8,5 con gru con operatore	ora	53,57

14	14 D.06.09.00	Nolo di decespugliatore	ora	6,74
15	14 D.06.11.00	Nolo di motosega a scoppio cm 51	ora	5,91
16	Analisi	Ispezione delle scarpate, banche, petti arginali effettuata percorrendo a piedi i tratti di arginatura a fiume o a campagna con una squadra di n. 3 operai, compreso autocarro di appoggio e nastro segnalatore. Costo al Km lineare per n. 1 paramento arginale a fiume o a campagna.	Km	54,76
<u>COSTI PER LA SICUREZZA (D.lgs 81/08)</u>				
16	S.1.12.1.21	Segnaletica e lampeggiante su mezzi operativi, segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale a due corsie, conformemente a quanto previsto nel Codice della Strada, senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituita da segnale "lavori", divieto di sorpasso e limite max di velocità, segnale di fine prescrizione, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori. Per tutta la durata dei lavori.	cad.	1.000,55
17	indagine di mercato	DPI specifici anti-annegamento (giubbotto salvataggio) (indagine di mercato)	cad.	60,00
18	indagine di mercato	Formazione specifica uso giubbotto salvataggio	cad.	10,00
19	indagine di mercato	Dispositivi recupero in acqua (corda)	cad.	60,00
20	S.2.1.9	Gilet ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conforme alla norma CE EN 340 Ee EN 471 classe 3.	cad.	5,00
22	S. 7.1.2	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il D.L, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio (operaio qualificato, specializzato, Responsabile sicurezza).	cad.	62,76
23	S. 5.1.6	Servizio di segnalazione lavori	ora	23,92

IL PROGETTISTA

FUNZIONARIO TECNICO
(geom. Lauro Bologna)