



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA

Opere idrauliche di 3° categoria _ Fiume Trebbia

PROGETTO

Importo €. 200.000,00

PC-E-813_LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERA IDRAULICA RADENTE SITA IN SPONDA DESTRA
IDRAULICA DEL FIUME TREBBIA, IN LOCALITÀ SANT'AGATA DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC))

Elaborato:

COMPUTO QUANTITA'

6

Gruppo di Progettazione

Dott. Ing. Stefano Baldini

Geom. Giovanni Palombo

COLLABORATORI

Geom. Marina Girometta

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

PERIZIA n. **679**

DATA **13 luglio 2020**

AGGIORNAMENTI

N. _____

DATA _____

SCAVO SAVANELLA					
SEZIONI	DISTANZA	area	Area media	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE
1	90,00	48,830	52,810	4.752,900	4.752,900
2		56,790			
2	35,00	56,790	54,805	1.918,175	6.671,075
3		52,820			
3	43,00	52,820	52,000	2.236,000	8.907,075
4		51,180			
4	44,00	51,180	49,220	2.165,680	11.072,755
5		47,260			
5	44,00	51,180	41,585	1.829,740	12.902,495
6		31,990			
6	44,00	31,990	39,625	1.743,500	14.645,995
7		-			
300,00		sommano mc			14.645,995
			TOTALE SCAVO MC		14.645,995
			Per raccordi e arrotondamento mc		354,005
			TOTALE MC		15.000,000

PIETRAMME (GRIGIO)					
SEZIONI	DISTANZA	area	Area media	VOLUME PARZIALE	VOLUME TOTALE
1	50,00	5,970	5,200	260,000	260,000
2		4,430			
2	50,00	4,430	5,045	252,250	252,250
3		5,660			
3	50,00	5,660	4,885	244,250	496,500
4		4,110			
4	50,00	4,110	3,360	168,000	664,500
5		2,610			
5	50,00	2,610	2,530	126,500	791,000
6		2,450			
6	50,00	2,450	2,450	122,500	913,500
7		2,450			
		sommano mc			913,500
PICCOLI REPELLENTI					800,000
			TOTALE VOLUME PIETRAMME MC		1.713,500
			Pari a tonnellate		2.827,275
			Arrotondamento t.		62,725
			TOTALE TONNELLATE		2.890,000