



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA

Opere idrauliche di 3° categoria _ Fiume Trebbia

PROGETTO

Importo €. 200.000,00

PC-E-813_LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERA IDRAULICA RADENTE SITA IN SPONDA DESTRA
IDRAULICA DEL FIUME TREBBIA, IN LOCALITÀ SANT'AGATA DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC))

Elaborato:

ELENCO PREZZI

5

Gruppo di Progettazione

Dott. Ing. Stefano Baldini

Geom. Giovanni Palombo

COLLABORATORI

Geom. Marina Girometta

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

PERIZIA n. **679**

DATA **13 luglio 2020**

AGGIORNAMENTI

N. _____

DATA _____

I prezzi utilizzati per le opere di manutenzione in appalto, sono quelli desunti dall'**Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna** - annualità 2019 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.217 del 03/07/2019 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale 24/04/2019, n.1055.

I prezzi unitari mancanti sono stati elaborati mediante analisi facendo riferimento al sopracitato prezzario e a ricerche di mercato, oltre che ai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto.

NUMERO PREZZO	CODICE / PREZZARIO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE VOCE	U.M	PREZZO
1	Analisi Prezzi 1	Scavo di sbancamento in alveo di fiumi/torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con ricollocazione di tutti i materiali per formazione di opere provvisorie in genere (canali di deviazione, guadi, piste, argini di contenimento, ecc.), tombamenti di buche e bassure, ecc. compreso carico su autocarro, trasporto, scarico in ambito di distanza da 0 a 1000 metri, il mantenimento e la riarticolazione delle opere provvisorie realizzate, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le indicazioni della DL.	m ³	€ 2,55
2	Analisi Prezzi 2	Pietrame lapideo autoctono o ambientalmente compatibile (colore grigio-tipo ofiolite, arenaria, ecc.) proveniente da cava privata, compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di cistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per il ripristino/ricarica di opera di difesa radente esistente ed a formazione di nuove opere idrauliche, posto in opera in condizioni di difficoltà per la particolare natura dei luoghi e la limitata accessibilità degli stessi, compresi tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, con pezzatura da Kg.1000 a Kg 3000.	t	€ 38,20
3	Analisi prezzi 3	Esecuzione di rampa di discesa e risalita per accesso ai luoghi di escavazione in alveo. Utilizzo delle stesse per trasporto materiale escavato al sito di stoccaggio. Il lavoro consiste in sistemazione e compattazione (- - -) con l'ausilio dei mezzi d'opera meccanici e tutto quanto altro non espressamente indicato occorrente per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte.	Cad	€ 1'250,00
4	RER 2019 A21.010.085.a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o giardini - esemplari fino ad altezza di 6 m	Cad	€ 84,10

NUMERO PREZZO	CODICE / PREZZIARIO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE VOCE	U.M	PREZZO
5	RER 2019 A21.010.085.b	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o giardini - esemplari di altezza da 6 a 12 m	Cad	€ 161,32
6	RER 2019 M01.01.004	Manodopera edile e impiantistica: Comune edile	Ora	€ 31,03
7	RER 2019 N04.01.002	Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m	Ora	€ 85,10
8	RER 2019 N04.02.005.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW	Ora	€ 62,60