

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTI	QUANTITA' per ogni categoria di lavoro
		Lungh.	Largh.	Altezza		
	A) LAVORI					
1	(Analisi) Operaio 1° livello - ex manodopera spec. e comune				ore	40,00
2	(Analisi) Operaio 3° livello - ex specializzato				ore	96,00
3	(Analisi) Operaio 4° livello				ore	102,00
4	(14.D.01.01.c) Autocarro ribaltabile da q.li 35 senza operatore				ore	40,00
5	(11.D.01.07.b) Escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore				ore	72,00
6	(Analisi di mercato) Autocarro da t. 22 con pianale senza operatore				ore	14,00
7	(11 D.01.02.b) Autocarro da t 22 con operatore				ore	44,00
8	(14 D.06.09.00) Nolo di decespugliatore				ore	20,00
9	(14 D.06.11.00) Nolo di motosega a scoppio cm 51				ore	20,00
10	(A.105.3.2.1) Taglio alla base di piante (o recupero di esse se crollate) anche					

	se situate in posizione isolata rispetto alle					
	aree imboschite, mediante impiego di mano					
	d' opera specializzata, con l'ausilio di mezzi					
	meccanici, compreso l'onere per il					
	sezionamento, l'accatastamento provvisorio					
	del materiale legnoso nell'ambito del cantiere,					
	il trasporto a rifiuto del materiale di risulta					
	non riutilizzabile.Di qualsiasi specie ed					
	altezza, di DIAMETRO COMPRESO					
	tra 20 e 40 cm				N.	13,00
11	(A.105.3.2.2) Taglio alla base di piante					
	(o recupero di esse se crollate) anche					
	se situate in posizione isolata rispetto alle					
	aree imboschite, mediante impiego di mano					
	d' opera specializzata, con l'ausilio di mezzi					
	meccanici, compreso l'onere per il					
	sezionamento, l'accatastamento provvisorio					
	del materiale legnoso nell'ambito del cantiere,					
	il trasporto a rifiuto del materiale di risulta					
	non riutilizzabile.Di qualsiasi specie ed					
	altezza, di DIAMETRO SUPERIORE a cm 40				N.	7,00
12	(Analisi di mercato) Trattore - cingolato o					
	gommato, completo di accessori per opere					
	agricolo-forestali, carburante e lubrificante;					
	oltre 60 HP				ore	16,00
13	(11 D.01.14.c) Nolo di miniescavatore					
	con potenza oltre i 20 KW con operatore				ore	16,00

14	(A.108.1.1.2) Formazione di rilevato					
	per ringrosso e rialzo arginale o per nuovo					
	argine, compresi gli oneri per lo scavo delle					
	terre, per la profilatura e la sistemazione delle					
	aree di scavo, per il sollevamento delle					
	materie scavate, per l'eliminazione delle					
	impurità soprattutto di natura organica, per					
	le gradonature e le immorsature sul rilevato					
	da ringrossare o da rialzare, quelli per la					
	corretta miscelatura dei componenti argillo					
	sabbiosi, per lo stendimento del terreno in					
	strati orizzontali dello spessore massimo di					
	cm 50 e la relativa compattazione, per la					
	spondinatura delle scarpate e dei cigli.					
	Trasporto FINO A DISTANZA DI 5 Km.					
	<u>Compreso sovrapprezzo per la formazione</u>					
	<u>di rilevato di volumetria limitata ad un</u>					
	<u>massimo di 20 mc/m (rilevato sottile).</u>					
	CON TERRENO NON DEMANIALE					
	loc. Marabina (ringrosso arginale) ml	50,00	3,41		mc	170,50
	loc. Marabina (ripristino scotico) ml	50,00	1,74		mc	87,00
	loc. S. Basilio (ringrosso arginale) ml	20,00	3,63		mc	72,60
	loc. S. Basilio (ripristino scotico) ml	20,00	3,68		mc	73,60
	loc. S. Basilio (tombamento fosso) ml	85,00	1,57		mc	133,45
	loc. Rivà (tombamento fosso) ml	55,00	4,8		mc	264,00
	ripresa tane di volpe argine a mare dx Po					
	Gnocca (tratte saltuarie) a stima				mc	50,00
	reintegro mater. terroso soffice e raccordi					
	a stima				mc	198,85

	Sommano				mc	1.050,00
15	(A.108.1.1.4) Idem come Voce n. 14 - Sovrapprezzo per trasporto fino alla distanza di Km 30 oltre i primi 5 Km				mc	1.050,00
16	(11 D.01.02.a) Autocarro da t. 8,5 con gru e con operatore				ore	8,00
17	(D.06.06.c) Nolo di pompa del diametro della bocca aspirante di mm 150				ore	24,00
18	(A.106.7.1.1) Asportazione del cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondità non inferiore a cm 20 misurati ortogonalmente al piano campagna o di golenia compreso l'onere del carico delle materie di risulta su mezzo meccanico, il trasporto con autocarro alle pubbliche discariche e l'accastamento del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. alla formazione della ricopertura delle scarpate arginali di nuova formazione nell'ambito del cantiere: per preparazione sede di nuovo rilevato.					
	loc. Marabina ml	50	8,7		mq	435,00
	loc. S. Basilio ml	20	18,4		mq	368,00
	per raccordi alla sagoma a stima				mq	17,00
	Sommano				mq	820,00
19	(Analisi) Semina di scarpate arginali di banche					

	compresa la sistemazione e l'adattamento del					
	terreno di semina con rastrellatura e l'innaffia					
	mento delle superfici seminate sino a completa					
	germinazione: meccanizzata con miscuglio di					
	sementi prative					
	quantità di cui alla voce n.18				mq	820,00
	B) ONERI DI SICUREZZA					
20	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su					
	sede stradale a due corsie, conformemente da quan-					
	to previsto dal Codice della Strada, senza restringi-					
	mento della carreggiata opposta ai lavori, costituite					
	da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo					
	indicante l'estensione del cantiere, divieto di sorpas-					
	so e limite massimo di velocità, segnale di fine					
	prescrizione (per tutta la durata dei lavori) a corpo					
	(S.1.12.1.21)				1,00	1,00
21	Nolo di estintore portatile a polvere da 6 kgr					
	omologato (D.M. 20/12/1992) per tutta la					
	durata dei lavori (S.4.7.2)				2,00	1,00
22	Cassetta pronto soccorso (S.4.1.1)				1,00	2,00
23	Pacchetto di medicazione ecc. (S.4.1.2)				2,00	2,00
24	Gilet ad alta visibilità, fluorescente con ban-					
	de rifrangenti, conforme alla norma CE EN					
	340 Ee EN 471 classe 3. (S.2.1.8)				3,00	3,00
25	Conferenza di cantiere, ecc. (S.7.1.2) n.				2,00	2,00
26	Servizio di segnalazione dei lavori (S.5.1.6) ore				24,00	24,00