

N° d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	unità di misura	PREZZO
	A) LAVORI per interventi di recupero ambientale mediante l'asportazione della vegetazione in tratti saltuari e diffusi del Vaso Gandovere ed altri afferenti il nodo idraulico di Brescia nel territorio della provincia di Brescia.		
NR.1 AP	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase di rovi, arbusti ed erbe infestante A.P con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva na ... di infestanti (altezza superiore as l m. e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta (Euro zero/38)	euro / mq.	€ 0,38
NR.2 AP	Abbattimento di pianta (latifolia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento:diametro medio fusto a 1,30 < 15 cm., condizioni di lavoro nella norma. (Euro quarantasette/90)	euro / cad.	€ 47,90
NR.3 AP	Abbattimento di pianta (latifolia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: 15 cm <diametro medio fusto a 1,30 m < 25 cm., condizioni di lavoro nella norma. (Euro centotre/35)	euro / cad.	€ 103,35
NR.4 AP	Abbattimento di pianta (latifolia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di cad ... icali e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: 25 cm< diametro medio fusto a mt. l ,30 <50 cm. (Euro duecentotredici/63)	euro / cad.	€ 213,63
NR.5 AP	Recupero di piante crollate, anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi m ... rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile, di qualsiasi specie ed altezza, di diametro superiore a cm. 40. (Euro duecentosessantaquattro/83)	euro/cad	€ 264,83
NR.6 AP	Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoreA.P. sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manu ... ali e basse sponde fino a una distanza di m. 6,50 dal ciglio di superfici orizzontali transitabili dai mezzi d'opera. (Euro zero/08)	euro / mq.	€ 0,08
NR.7 AP	Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito a mano a tratti saltuari A.P. con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. (euro tre/30)	euro / mq.	€ 3,30
NR.8 AP	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. (Euro cinquemilasettantadue/24)	a corpo	€ 5.072,24
NR.9 MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° livello (Euro trentuno/23)	€/h	€ 31,23
NR.10 MA.00.005.0010	Operaio Qualificato (Euro trentaquattro/51)	€/h	€ 34,51
NR.11 MA.00.005.0005	Operaio Specializzato (Euro trentasette/08)	€/h	€ 37,08
NR.12 NC.10.050.0010.d	Nolo autocarro con gru con portata da 7 a 13.5 t con operatore(IMO 39,55%) (Euro sessantanove/89)	€/h	€ 69,89
NR.13 NC.10.050.0010.a	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile (IMO 51,56%). (Euro cinquantatre/61)	€/h	€ 53,61
NR.14 NC.40.040.0020.b	Nolo di motosega senza operatore della potenza 6-8 hp lama 40-60 cm. (Euro tre/30)	€/h	€ 3,30
NR.15 NC.40.040.0010.b	Nolo motosega con operatore della potenza di oltre 8 hp (lama 65÷80 cm(IMO 70,79%). (Euro ventotto/38)	€/h	€ 28,38

N° d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	unità di misura	PREZZO
NR.16 NC.40.010.0020	Nolo di trattrice da 40 HP a 70 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice. (Euro cinquantadue/80)	€/h	€ 52,80
NR.17 NC.40.010.0010.a	Nolo trattici e macchine operatrici gommate; con operatore da 20 HP a 40 HP. (Euro trentasei/47)	€/h	€ 36,47
NR.18 NC.10.150.0010.b	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante da 70 a 120 HP - con operatore. (Euro sessantasette/94)	€/h	€ 67,94
NR.19 MC.01.050.0010	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³). (Euro ventidue/47)	€/mc.	€ 22,47
NR.20 B.038	Nolo trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agrofor ... (Euro cinquantuno/03)	€/h	€ 51,03
NR.21 B.045	Nolo verricello idraulico con motore autonomo. (Euro trenta/37)	€/h	€ 30,37
NR.22 AP9	B) COSTI PER LA SICUREZZA Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scotatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredate da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate oblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1500 mm. (Euro tre/88)	€/cad	€ 3,88
NR.23 AP10	Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonché la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. (Euro tredici/58)	€/giorno	€ 13,58
NR.24 AP11	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori. (Euro due/30)	ml/mese	€ 2,30
NR.25 AP12	per ogni mese o frazione successivo (Euro uno/60)	€/ml mese	€ 1,60
NR.26 AP13	sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per il primo mese o frazione di utilizzo. (Euro uno/64)	ml/mese	€ 1,64
NR.27 AP14	sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per ogni mese o frazione successivo. (Euro zero/97)	ml/mese	€ 0,97
NR. 28 AP15	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza. (Euro ventitre/88)	€/cad.	€ 23,88
NR. 29 AP16	per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area (Euro dodici/34)	€/cad.	€ 12,34
NR.30 Ap 17	Nolo mensile (periodo minimo) di bagno chimico prefabbricato monoblocco tipo Sebach, costituito da struttura in pvc, composto da un vaso con turca. Compreso nel prezzo l'installazione in cantiere, la pulizia periodica concordata (1 volta a settimana) e la rimozione a fine contratto: Mantova, li	€/mese	€ 155,00
	Il TECNICO		
	Il Rag.Claudio Brangi		