



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo € 1.300.000,00

(RE-E-996) INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL TRATTO DEL FIUME ENZA TRA IL PONTE DI SAN POLO E LA VIA EMILIA – COD. CUP B25H21000120001

ALLEGATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE
(Ing. Chiara Quintavalla)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Verghani)

PERIZIA N ° 1220

DATA: 29/04/2021

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

N. d'ordine	Indicazioni dei lavori e delle provviste		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'	N. corrispondente al prezzo al pezzo	PREZZO UNITARIO	IMPORTARE DEI LAVORI			Annotazioni
									PARZIALE	TOTALE DA APPALTARE		
										A CORPO	A MISURA	
	A - LAVORI A MISURA											
1	TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE SPONTANEA CESPUGLIOSA E ARBOREA DI QUALSIASI											
	DIAMETRO, OSTACOLANTE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE, COMPRESO LA RIPROFILATU=											
	RA DELL'AREA DI INTERVENTO ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI IDONEI PER UNA											
	PROFONDITA' MINIMA DI 60 CM, COMPRESI INOLTRE GLI EVENTUALI ONERI PER LA											
	CONSERVAZIONE SELETTIVA DI ESEMPLARI ARBOREI INDICATI DALLA D.L. E L'ALLON=											
	TANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA AL DI FOUI DELL'ALVEO: PER TRATTI LUNGO											
	L'ASTA DEGLI AFFLUENTI (0.003.04.b)											
	CRONOVILLA					49,950.00						
	MONTECCHIO					33,806.44						
	SOMMANO	mq.				83,756.44	0.003.04.b	€ 2.05	€ 171,700.70			
2	SCAVO DI SBANCAMENTO DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, IN TERRE=											
	NO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA (ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA MINA) PER											
	SAGOMATURE DI SPONDE E DI SCARPATE FLUVIALI, PER SVASI D'ALVEO, PER APERTU=											
	RA RAMI SECONDARI; LO SCAVO E' DA ESEGUIRSI MEDIANTE ESCAVATORE MECCANI=											
	CO. SONO COMPRESI GLI ONERI PER LA PROFILATURA DELE SCARPATE DI SCAVO, CON											
	CARICO DEL TERRENO SUI MEZZI DI TRASPORTO ED IL TRASPORTO AL LUOGO DI RIU=											
	TILIZZO ALL'INTERNO DEL CANTIERE FINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 5 KM E											
	LA SISTEMAZIONE DEL MATERIALE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. (NP1)											
	CRONOVILLA					96,493.25						
	MONTECCHIO					28,373.59						
	TORTIANO					9,328.28						
	SOMMANO	mc.				134,195.12	NP 1	€ 5.17	€ 693,788.78			
3	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DA ESEGUIRSI ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA IN											
	TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, ESCLUSA LA ROCCIA DURA DA											
	MINA, MEDIANTE MEZZI MECCANICI: CON CARICO DEL TERRENO SU MEZZI DI TRA=											
	SPORTO ED IL TRASPORTO LUOGO DI REIMPIEGO ALL'INTERNO DEL CANTIERE FINO											
	AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 5 KM (0.005.01.b)											
	CRONOVILLA - PENNELLO		15.00	12.00	1.50	270.00						
	SOMMANO	mc.				270.00	0.005.01.b	€ 5.90	€ 1,593.00			
4	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, RIVESTIMENTO SPONDALE E SCARPATA, PEN=											
	NELLI, BRIGLIE E SOGLIE CON PIETRAMI DI CAVA NON GELIVO, COMPATTO E FOR=											
	TEMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE, POSTO IN OPERA DALLA SPONDA SOPRA E											
	SOTTO IL PELO DELL'ACQUA, CON TOLLERANZA DI PEZZATURA DEL 15% IN PIÙ OD											
	A RIPIANTARE								€ 921,343.48			

[illegible]

[illegible]

[illegible]