

UFFICIO PERIFERICO DI PARMA

Opere idrauliche 2^a cat. FIUME TARO

(R.D. n° 3598 del 11.02.1867)

**(PR-E-1083) LAVORI PER RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE IN DESTRA
IDRAULICA DEL F. TARO IN LOCALITA' RONCO CAMPO CANNETO**

IMPORTO € 500.000,00

ELABORATO:

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA


ALLEGATO

5

PROGETTISTI

Ing. Simone Delsoldato

Ing. Monica Larocca



COLLABORATORI

Arch. Lucia Fiorella Spriano



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Mirella Vergnani



PERIZIA N° 1219

/PR

DATA: 22/04/2021

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 AP_01	Compenso a corpo per opere provvisionali, propedeutiche all'installazione del cantiere: form. di rampe accessorie - form. depositi temporanei - riempimento di buche e o bassure, me ... regola d'arte. Compresa la rimozione del guado e la contestuale realizzazione delle sezioni di progetto nel suo intorno SOMMANO a corpo	1,00	4'780,71	4'780,71	1'188,80	24,867
2 AP_02	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvii ... stanza massima di 2 km, riutilizzo per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori. SOMMANO mc	86'304,33	3,18	274'447,77	75'947,81	27,673
3 AP_03	Sovraprezzo per il costipamento e la risagomatura delle sponde del materiale riportato. Limitatamente alla quota parte fuori acqua. SOMMANO m3	60'413,03	0,42	25'373,47	9'061,95	35,714
4 O.003.01.a	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate argin ... ere per la riduzione in cippato o l'allontanamento del materiale di risulta: di essenze arboree di diametro fino a 20 cm SOMMANO mq	3'650,00	0,59	2'153,50	907,84	42,156
5 O.003.04.a	TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell' area di intervento eseguita c ... dalla D.L., e l'allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo: per i tratti lungo l'asta del fiume Po SOMMANO mq	6'400,00	1,58	10'112,00	5'227,30	51,694
6 O.005.01.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici: con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori SOMMANO mc	2'127,50	4,79	10'190,73	3'379,73	33,165
7 O.010.02.c	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto ... più od in meno. PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi ciclopici con peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg SOMMANO mc	975,50	56,53	55'145,02	5'411,34	9,813
8 O.014.01.a	SEMINA su scarpate arginali e di banche compresa la sistemazione e l'adattamento del terreno di semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a completa germinazione: con miscuglio di sementi prative SOMMANO mq	8'000,00	0,62	4'960,00	843,01	16,996
9 O.031.02.d	COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso l'innaffiatura ed ogni altro onere accessorio onde ottenere una superficie livellata con il corretto grado di compattazione Con materiale proveniente da aree demaniali SOMMANO mc	480,00	5,91	2'836,80	998,06	35,183
	Parziale LAVORI A MISURA euro			390'000,00	102'965,84	26,401
	T O T A L E euro			390'000,00	102'965,84	26,401
	----- ----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: