

| Tessuto non tessuto mactex PN 500,1                    |           |      |                |          |      |
|--|-----------|------|----------------|----------|------|
|  | QUANTITA' |      | COSTO UNITARIO | PN 500,1 |      |
| a) Mactex P N500,1 - TNT 1000 g/mq (incluso 9% sfrido) | 1,09      | mq   | € 5,20         | 5,67     | €/mq |
| b) Trasporto   | 0,30      | €/mq | € 0,30         | 0,30     | €/mq |
| d) Operaio comune                                      | 0,06      | h/mq | € 23,13        | 1,39     | €/mq |
| e) Macchina di assistenza all'installazione ESCAVATORE | 0,015     | h/mq | € 87,23        | 1,31     | €/mq |
| f) Spese generali ed utile impresa                     |           | %    | 25,0           | 2,17     | €/mq |
| TOTALE   |           |      |                | 10,83    | €/mq |