


**OPERE IDRAULICHE DI 2<sup>A</sup> CATEGORIA**

OPERE URGENTI E PRIORITARIE - PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI PAVIA

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO****PV-E-1120** - Adeguamento argine maestro in destra del fiume Po in prossimità della confluenza del torrente Curone in comune di Corana (PV).**ANALISI NUOVI  
PREZZI****PROGETTAZIONE:****Ebner srl**

Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Tel/Fax 0385.51584

e-mail: [direttivo@ebnersas.it](mailto:direttivo@ebnersas.it) - [ebner@pec.it](mailto:ebner@pec.it)Sito web: [www.ebnersas.it](http://www.ebnersas.it)PERRY JOHNSON  
REGISTRARS, INC.UNI EN ISO 9001-2015  
SGQ Certificato n. C2019-02916**PERIZIA:****PROTOCOLLO:****DATA:**

Febbraio 2021

**AGGIORNAMENTO:**

PROT. N.

DATA:

Maggio 2021

**VISTO APPROVAZIONE:****IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Ing. Gaetano La Montagna

Numero d'ordine	Articolo elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importi	
						Parziali	Totale
		<b>N.P.01</b>					
		<b>FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale con terreno non demaniale proveniente da cava del tipo A3-A4, compreso: il carico, il trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, il sollevamento delle materie scavate, l'eliminazione delle impurita' soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli.</b>					
		<b>Produzione giornaliera di riferimento pari a m3 850</b>					
		<b>A) MANODOPERA</b>					
1	A.001.01.b	Operaio Edile Specializzato	ore	8	37,60	300,80	<b>552,40</b>
2	A.001.01.c	Operaio Edile Comune	ore	8	31,45	251,60	
		<b>somma manodopera</b>					
		<b>B) NOLI</b>					
3	N.001.01.b	NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: 4 Assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 ton.	ore	32	77,70	2 486,40	<b>5 132,64</b>
4	N.002.01.c	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 11 e 25 ton.	ore	16	82,25	1 316,00	
5	N.002.02.b	NOLO DI PALA GOMMATA caricatrice con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Capacità della benna 2.50 a 4.00mc	ore	8	86,03	688,24	
6	N.002.04.b	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE del tipo Ferro-Gomma con tamburo liscio o del tipo a "piede di montone", compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo da 10.00 a 15.00 ton.	ore	8	80,25	642,00	
		<b>sommano noli</b>					<b>5 132,64</b>
		<b>C) MATERIALI</b>					
7	indagine mercato	Terre A3, A4	m3	850	6,16	5 236,00	<b>5 236,00</b>
		<b>somma materiale</b>					
		Costo riferito alla produzione giornaliera A + B + C					<b>10 921,04</b>
		Costo riferito alla produzione unitaria A + B + C					<b>12,85</b>
		Sovraprezzo distanza cava eccedente i 5 km					<b>0,45</b>
		Costo totale riferito alla produzione unitaria A + B + C					<b>13,30</b>
		Spese generali 14% (A+B+C)					<b>1,86</b>
		Utile Impresa 10% (A+B+C+spese generali)					<b>1,52</b>
		Costo totale generale					<b>16,68</b>
		<b>Prezzo di applicazione al m3</b>			<b>euro</b>	<b>16,68</b>	

Numero d'ordine	Articolo elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importi	
						Parziali	Totale
		<b>N.P.02</b>					
		<b>FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale con terreno posto nelle immediate vicinanze giudicato idoneo dalla Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, compreso: il sollevamento del terreno accumulato, l'eliminazione delle impurita' soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli.</b>					
		<b>Produzione giornaliera di riferimento pari a m3 850</b>					
		<b>A) MANODOPERA</b>					
1	A.001.01.b	Operaio Edile Specializzato	ore	8	37,60	300,80	<b>552,40</b>
2	A.001.01.c	Operaio Edile Comune	ore	8	31,45	251,60	
		<b>somma manodopera</b>					
		<b>B) NOLI</b>					
3	N.002.01.c	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 11 e 25 ton.	ore	16	82,25	1 316,00	<b>3 334,48</b>
4	N.002.02.b	NOLO DI PALA GOMMATA caricatrice con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Capacità della benna 2.50 a 4.00mc	ore	16	86,03	1 376,48	
5	N.002.04.b	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE del tipo Ferro-Gomma con tamburo liscio o del tipo a "piede di montone", compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo da 10.00 a 15.00 ton.	ore	8	80,25	642,00	
		<b>sommano noli</b>					
		<b>C) MATERIALI</b>					
6		---					<b>0,00</b>
		<b>somma materiale</b>					
		Costo riferito alla produzione giornaliera A + B + C					<b>3 886,88</b>
		Costo riferito alla produzione unitaria A + B + C					<b>4,57</b>
		Spese generali 14% (A+B+C)					<b>0,64</b>
		Utile Impresa 10% (A+B+C+spese generali)					<b>0,52</b>
		Costo totale generale					<b>5,73</b>
		<b>Prezzo di applicazione al m3</b>			<b>euro</b>	<b>5,73</b>	

Numero d'ordine	Articolo elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importi	
						Parziali	Totale
1	MA.00.055.0010	N.P.03					515,52
		FORNITURA E POSA DI ARBUSTI RAMPICANTI HEDERA HIBERNICA, altezza 250 cm, messi a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, bagnatura. La lavorazione prevede anche la fornitura e la posa di rete metallica zincata da applicare al muro.					
		A) MANODOPERA					
		Operaio qualificato giardiniere	ore	24	21,48	515,52	
		somma manodopera					
		B) NOLI					
		---					
		sommano noli					
		C) MATERIALI					
2	Preventivo	Rampicanti tipo HEDERA HIBERNICA, H 250	n.	75	40,00	3 000,00	
		Rete a maglia sciolta in filo d'acciaio zincato, a semplice torsione; maglie romboidali 50 x 50 mm con filo diam 2,20/2,70 mm - plastificato (kg/m² 1,32)	m2	281,25	1,82	511,88	
3	MC.22.450.0100.b	somma materiale					3 511,88
		Costo riferito ad A + B + C					4 027,40
		Spese generali 14% (A+B+C)					563,84
		Utile Impresa 10% (A+B+C+spese generali)					459,12
		Costo totale generale					5 050,35
Prezzo di applicazione a corpo					euro	5 050,35	



ALLEGATO N.1

**PREVENTIVI**

Spett.le

**EBNER S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE**

VIA LUIGI GOIA, 102

27036 Mortara (PV)

C.F. / P.IVA: 02070390188 02070390188

**Oggetto :**

Ordine N. :	21/00031	del	10/02/2021	Conferma Ordine
Valido Dal:	10/02/2021	Al:	10/02/2022	
Pagamento:	DA CONCORDARE			
Banca :	IBAN:			

Riportiamo qui di seguito i prezzi a Voi riservati per la fornitura richiesta.

<b>Cod.Art. - Descrizione</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>U.M.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Totale</b>
LIMO SABBIOSO      FORNITURA LIMO SABBIOSO Franco partenza Ns. Cava	€ 5,90	MC	0,00	€ 5,90
Fornitura terre limose e limoso sabbiose - classificazione HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006) A3 e A4 - per rialzo arginale in località Corana - argine maestro fiume Po				

Timbro e Firma del Cliente per accettazione

commerciale@pesosrl.it  
Strada Retorbido n°46 - 27058 Voghera – PV  
TEL. 0383/1913263 - P.I./C.F. 02313900066 - Cap.soc. € 60.000,00 i.v.



## ESSEAEFFE S.R.L.

Strada Nuova n. 45  
27050 Codevilla (PV)  
P.IVA/C.F. 02773750183  
E-mail: [info@esseaeffe.com](mailto:info@esseaeffe.com)  
PEC: [esseaeffesrl@pec.it](mailto:esseaeffesrl@pec.it)  
Cell. 3401574300

Codevilla lì, 09/02/2021

Spett.le EBNER srl  
società unipersonale  
Via Luigi Goia n. 102  
27036 Mortara (PV)

mail: [direttivo@ebnersas.it](mailto:direttivo@ebnersas.it)

OGGETTO: Offerta per fornitura terre per il Vs. cantiere di Corana (PV)

Con la presente, in seguito alla Vostra gentile richiesta, inviamo la nostra migliore offerta per le seguenti opere sotto specificate.


	Descrizione	UM	Q,tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1-	Fonritura di terre limose e limoso sabbiose classificazione HRB-AASHTO(CNR-UNI 10006) A3 e A 4 per il rialzo arginale in località Corana - argine maestro Fiume Po Prezzo franco cava	mc.		€ 6,42	

**I prezzi si intendono non compresi di Iva di legge.**

Fiduciosi per un Vostro gradito riscontro rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento riteniate necessario e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Per ESSEAEFFE SRL

L'Amministratore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Pignatelli', written over the printed name 'L'Amministratore'.

Il Cliente per accettazione

---



**ANDREA BARIANI GIARDINI SRL**

LOC. CASA STORINI 2 BIS - 27041 BARBIANELLO (PV)

Tel. 0385-57527 / 335-7117368 Fax 0385-57527

e-mail: Andrea.Bariani@gmail.com

Internet: w w w .barianigiardini.com

C.F./P.Iva 02652920188

Capitale sociale : Euro 10.000

Spett.

Ebner Srl

CODICE CLIENTE 77	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO	NUMERO DOCUMENTO 19/1	DATA DOCUMENTO 24/02/2021	N° FOGLIO 1
NS. RIFERIMENTO ORDINE			PAGAMENTO DA CONCORDARSI			VALUTA Euro
VS. RIFERIMENTO ORDINE			BANCA D'APPOGGIO			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IVA	IMPORTO	EVASIONE
	Fornitura rampicanti : HEDERA HIBERNICA, H 250, V 24 (foto allegate)	NR	75,000	40,00		10,00	3.000,00	31/05/21

TOTALE MERCE 3.000,00		% SCONTO	NETTO MERCE 3.000,00		SPESE TRASPORTO	SPESE ACCESSORIE	BOLLI (ES. ART. 15)
TRASPORTO				PORTO		ACCONTI	
VETTORE				NOSTRO INCARICATO		TOTALE DOCUMENTO IVA COMPRESA  3.300,00  S.E & O.	
				VOSTRO INCARICATO			
.IVA: 10      IMPONIB./IMPOSTA:      3.000,000    300,00      IVA:      IMPONIB./IMPOSTA:							