



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo € 110.000,00

**(PR-E-463-M) LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL T. PARMA NEL TRATTO TRA IL PONTE
NORD E IL PONTE DELLA TANGENZIALE IN COMUNE DI PARMA**

ALLEGATO

ELENCO PREZZI

2

Gruppo di Progettazione :

Geom. Roberto Orati

Ing. Chiara Quintavalla

Collaboratori :

Arch. Lucia Fiorella Spriano

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N° 1221

DATA: 23/06/2021

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP1	SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fuggatori, savanelle; lo scavo è da eseguirsi mediante escavatore meccanico. E' compreso l'onere per la profilatura delle scarpate di scavo con carico del terreno su mezzi di trasporto ed il trasporto al luogo di reimpiego all'interno del cantiere fino ad una distanza massima di 2 km e la sistemazione del materiale secondo le indicazioni della DL euro (tre/14)	mc	3,14
Nr. 2 NP2	Sovrapprezzo per il costipamento del materiale riportato e la sagomatura delle sponde. Per ripristini di sponde in erosione euro (zero/39)	mc	0,39
Nr. 3 NP3	Compenso per trasporto a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle attività di taglio vegetazione in alveo (erba, arbusti, vegetazione varia) e relativi oneri di discarica, compreso il carico ed il trasporto con l'ausilio di autocarro: 4 Assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 ton. euro (millecinquecentosette/07)	a corpo	1'507,07
Nr. 4 O.003.04.b	TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell' area di intervento eseguita con mezzi meccanici idonei per una profondità minima di 60 cm; sono compresi inoltre gli eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., e l'allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo: per i tratti lungo l'asta degli affluenti euro (due/05)	mq	2,05
Nr. 5 PEA.001.0 1.b	OPERAIO EDILE Specializzato euro (ventinove/72)	ora	29,72
Nr. 6 PEA.001.0 1.d	OPERAIO EDILE Comune euro (ventiquattro/86)	ora	24,86
Nr. 7 PEN.001.0 1.b	AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: 4 Assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 ton. euro (trentauno/70)	ora	31,70
Nr. 8 PEN.001.0 1.c	AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: bilico composto da trattore e vasca ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 44 ton. euro (trentasette/88)	ora	37,88
Nr. 9 PEN.002.0 1.c	ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 11 e 25 ton. euro (trentacinque/30)	ora	35,30
Nr. 10 PEN.002.0 2.b	PALA GOMMATA caricatrice con attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Capacità della benna 2.50 a 4.00mc euro (trentaotto/29)	ora	38,29
Nr. 11 PEN.002.0 3.a	APRIPISTA CINGOLATO completo di ripper posteriore, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Potenza fino a 150 Hp euro (quarantaquattro/12)	ora	44,12
Nr. 12 PEN.002.0 4.b	RULLO VIBRANTE SEMOVENTE del tipo Ferro -Gomma con tamburo liscio o del tipo a ""piede di montone"", compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo da 10.00 a 15.00 Ton. euro (trentatre/72)	ora	33,72
Nr. 13 PEN.002.0 5.a	DUMPER compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Capacità di carico fino a 20.00 mc euro (sessantatre/06)	ora	63,06
	Data, 23/06/2021 Il Tecnico		