

LAVORI A MISURA

n. art.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO IN EURO
1	O.001.01.a	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano in corrispondenza di ostacoli quali pali per segnaletica stradale, barriere di sicurezza ecc...: su superfici orizzontali	mq	0,04 (euro zero/04)
2	O.002.01.b	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.3 m dal suolo con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento su superfici in scarpata	mq	0,29 (euro zero/29)
3	O.003.02.a	TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della pianta, come da indicazioni della D.L., se in posizione disagiata (scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm	cad.	90,61 (euro novanta/61)
4	O.010.01.a	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno. PIETRAMME da cave delle Prealpi in blocchi con peso degli elementi compreso tra 50 e 300 kg	t	28,58 (euro ventotto/58)
5	O.010.03.a	SOVRAPPREZZO per la posa di pietrame effettuata con l'ausilio di natanti: Pontone	t	6,94 (euro sei/94)
6	O.031.02.b	COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso l'innaffiatura ed ogni altro onere accessorio onde ottenere una superficie livellata con il corretto grado di compattazione Con materiale granulare stabilizzato di pezzatura idonea di cava o frantoio, non riciclato.	mc	38,54 (euro trentotto/54)

7	O.032.01.a	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura	mq	9,79 (euro nove/79)
---	------------	---	----	---------------------

COSTI PER LA SICUREZZA (D.lgs 81/08)

8	S.1.12.1.1	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per un'altezza complessiva di m 2,00, peso indicativo 25 Kg/mq	cad.	115,00
9	S.1.12.1.7	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta m 2,00 compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio.	mq	8,07
10	S.1.12.1.8	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta m. 2 compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con elemento di chiusura in: rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (60 giorni) (€ 0,30/g x 2 mesi)	mq	0,30
11	S.1.12.1.29	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere	cad.	13,00
12	S.1.12.1.30	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere	cad.	16,00
13	S.4.4.2	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Per 3 membri dell'equipaggio del pontone per 3 mesi.	cad.	0,93
14	S. 4.1.1	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56 art. 19)	cad.	55,78
15	S. 4.1.2	Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'art. 29 DPR 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/1958.	cad.	15,49
16	S.4.7.1	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta ala durata dei lavori, di Kg 6.	cad.	13,90
17	S.1.12.1.49	Illuminazione mobile di recinzione o barriere o di segnali. Con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Nolo per 1 me (n. 4 x 3 mesi)	cad.	1,72
18	S.5.1.6	Servizio di segnalazione di lavori / vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal cantiere; per ogni per di servizio effettivamente prestata da operaio specializzato	ora	23,92

19	Mco01	Installazione di cassonetto dedicato alla raccolta dei rifiuti (mascherine, guanti, tute), oltre il servizio dello svuotamento e sanificazione e smaltimento periodico del materiale.	n.	150,00
20	Mco04	Gel igienizzante confezione 500 ml	n.	15,76
21	Mco06	Mascherina tipo chirurgico	n.	1,27
22	Mco010	Servizio di pulizia/sanificazione degli ambienti e dei mezzi ed attrezzature secondo una frequenza stabilita in funzione della tipologia di cantiere, delle attrezzature logistiche e dei mezzi e numero del personale impiegato	ora	155,25
23	stima	Compilazione registri avvenuta misurazione della temperatura dei lavoratori all'inizio del turno di lavoro	n.	30,88
24	stima	Compilazione registri avvenuta pulizia/sanificazione degli ambienti	n.	30,88
25	stima	Compilazione registri avvenuta pulizia strumenti individuali di lavoro	n.	30,88
26	Analisi	Operaio di 1° livello - ex manodopera specializzata e comune	ora	31,44
27	S.7.1.1	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il D.L, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio (operaio qualificato, specializzato, Responsabile sicurezza).	cad.	123,94

IL PROGETTISTA
FUNZIONARIO TECNICO
(geom. Lauro Bologna)