

INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR

MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

SCHEDE DI PRIORITÀ 2A E 2B

N. SCHEDA

18

PROGETTISTI:

A.T.I.

TECHNITAL S.p.A.
(Capogruppo mandataria)



Mandanti:



STAZIONE APPALTANTE:

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Strada G. Garibaldi n.75 - 43121 Parma (PR)

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Mirella Vergnani

**RESPONSABILE DELL' INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:**

Ing. Alberto Marchi



PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

ANALISI NUOVI PREZZI LINEA R

RESPONSABILE DELL'ELABORATO:

Binini Partners S.r.l.
Ing. Tiziano Binini

CODICE ELABORATO:

II209P-E2A-18-ETE-KP-22-2

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
REV 0	07/2025	PRIMA EMISSIONE	C. Torelli	T. Binini	A. Marchi
REV 1	08/2025	PRIMA EMISSIONE	C. Torelli	T. Binini	A. Marchi
REV 2	09/2025	PRIMA EMISSIONE	C. Torelli	T. Binini	A. Marchi

Analisi n°	1	IRRIGAZIONE DI SOCCORSO eseguita con autobotte o similari: intervento su singola pianta in aree accessibili con carro botte. Bagnatura 0,5 min/pianta - avanzamento con due operatori in parallelo (effettivi 0,25 min/pianta)				
NP.R.20						
FORMAZIONE DELL'ANALISI						
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO eseguita con autobotte o similari: intervento su singola pianta in aree accessibili con carro botte. Bagnatura 0,5 min/pianta - avanzamento con due operatori in parallelo (effettivi 0,25 min/pianta)						
Unità di misura: cad			Prezzo di analisi		€/cad	1,10
Articolo di elenco		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Costo lavorazione	%
MT	MATERIALI (prezzi al netto delle SG e UI)					
-	-	€			0,00	0,00%
NO	NOLI (prezzi al netto delle SG e UI)					
(NO1) PEN.004.01.b AIPO 2025	MACCHINE per lo sfalcio e la pulizia di scarpate e piani orizzontali: trattore gommato con trincia posteriore e/o laterale	h	0,004167	33,35	0,14	
(NO2) PEN.008.04.a AIPO 2025	CARRO BOTTE per spargimento acqua: capacità 10.000 lt. completa di tutti gli accessori per il carico/pescaggio e la distribuzione	h	0,004167	6,46	0,03	
-	Ricarica autobotte tempo rotazione 1h (NO1+NO2) - 1 carico 250 piante ca.	h	0,004	39,81	0,16	
	Subtotale (NO)	€			0,33	30,00%
MO	MANODOPERA (prezzi al netto delle SG e UI)					
(MO1) PEA.001.01.d AIPO 2025	OPERAIO edile comune	h	0,008333	26,32	0,22	
(MO2) PEA.001.01.c AIPO 2025	OPERAIO edile qualificato	h	0,004167	29,32	0,12	
-	Pause 15 min ogni 2h (MO1+MO1+MO2)	h	0,001042	81,96	0,09	
-	Ricarica autobotte tempo rotazione 1h (MO1) - 1 carico 250 piante ca.	h	0,004	26,32	0,11	
	Subtotale (MO)	€			0,54	49,09%
(A)	Totale parziale (MT+NO+MO) - esclusi SG e UI				0,87	
(B)	SPESE GENERALI - 15% di (A)			15,00%	0,13	11,82%
(C)	UTILE IMPRESA - 10% di (A+B)			10,00%	0,10	9,09%
	Totale articolo (A+B+C)	cad			1,10	100,00%

Analisi n°	2	APERTURA DI BUCA				
	NP.R.21					
FORMAZIONE DELL'ANALISI						
Apertura di buca di idonee dimensioni idonea al contenimento dell'intero apparato radicale del materiale vegetale. L'apertura della buca dovrà risultare sufficientemente ampia in modo tale che alla successiva ricolmatura in fase di posa nell'intorno della zolla radicale (lato e profondità) sia presente un bordo di terreno smosso facilmente esplorabile dalle radici						
Unità di misura: cad			Prezzo di analisi		€/cad	1,19
Articolo di elenco		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Costo lavorazione	%
MT	MATERIALI (prezzi al netto delle SG e UI)					
-	-					
		€			0,00	0,00%
NO	NOLI (prezzi al netto delle SG e UI)					
N.004.03.c AIPO 2025	NOLO DI ATTREZZATURE VARIE complete di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, compreso il carburante e lubrificanti: decespugliatore spalleggiato (NOLO 73,95%) Prezzo unitario 33,81 €/h	h	0,025000	25,00	0,63	
	Subtotale (NO)	€			0,63	52,94%
MO	MANODOPERA (prezzi al netto delle SG e UI)					
PEA.001.01.d AIPO 2025	OPERAIO edile comune - Pause 15 min ogni 2h	h	0,003571	26,32	0,09	
N.004.03.c AIPO 2025	Operatore decespugliatore spalleggiato da voce N.U04.U3.c (MDU 26,05%) Prezzo unitario 33.81 €/h	h	0,025000	8,81	0,22	
	Subtotale (MO)	€			0,31	26,05%
(A)	Totale parziale (MT+NO+MO) - esclusi SG e UI				0,94	
(B)	SPESE GENERALI - 15% di (A)			15,00%	0,14	11,76%
(C)	UTILE IMPRESA - 10% di (A+B)			10,00%	0,11	9,24%
	Totale articolo (A+B+C)	cad			1,19	100,00%