

## PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE S1K1

Committente: ENEL

Località: Varallo Pombia (NO)

Data: 24 Luglio 2007

Quota falda: 7,95 m da p.c.

Intervallo di prova: da 4,25 a 4.85 m da p.c.

Diametro tasca: 101 mm

**Coefficiente di Permeabilità  $K=2.32 \times 10^{-4}$  cm/s** (calcolato utilizzando l'espressione delle norme A.G.I. - 1977)

tempo in minuti

