

## PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO VARIABILE S2K1

Committente: ENEL

Località: Varallo Pombia (NO)

Data: 27 Luglio 2007

Quota falda: 8,20 m da p.c.

Intervallo di prova: da 4,40 a 5.00 m da p.c.

Diametro tasca: 101 mm

**Coefficiente di Permeabilità  $K=2.98 \times 10^{-3}$  cm/s** (calcolato utilizzando l'espressione delle norme A.G.I. - 1977)

**tempo in minuti:**

