Comune di Moncalieri

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DELLE PIANTUMAZIONI A COMPENSAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE STIMATO DEGLI ABBATTIMENTI DI ESEMPLARI ARBOREI A SEGUITO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RILEVATO ARGINALE A CURA DI AIPO NEL PARCO DI LUNGO PO ABELLONIO.

COMMITTENTE: Settore Gestione Terrritorio - Servizio Gestione Infrastrutture di Rete

Data, 27/11/2019

IL TECNICO
Arch. Caterina Barcellona

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 20.A27.A66. 005	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del ... essione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70					275,00		
	SOMMANO cad					275,00	91,07	25´044,25
2 / 2 N.P. 1	FORNITURA DI ESMPLARE ARBOREO cfr. 20/25 e/o h. media 3.50 m. fornito in zolla - prezzo medio					275,00		
	SOMMANO cadauno					275,00	122,14	33´588,50
3 / 3 A.V. 25020040	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. ' necessario che le cure colturali avvengano con puntualit , in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm					275,00		
	SOMMANO cadauno					275,00	178,00	48´950,00
4 / 4 on.sic.						100,00		
	SOMMANO %					100,00	567,25	567,25
	Parziale LAVORI A MISURA euro							108´150,00
	T O T A L E euro							108´150,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Lungo Po abellonio	108´150,00	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	108´150,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	piantumazione	25´044,25	23,157
002	forniture essenze arboree	33´588,50	31,057
003	Manutenzione post	48´950,00	45,261
004	sicurezza	567,25	0,525
	Totale CATEGORIE euro	108´150,00	100,000

Data, 27/11/2019

Il Tecnico
Arch. Caterina Barcellona

	A R I P O R T A R E		