

MN-E-37-NI - QUANTITA' DI LAVORAZIONI ELEMENTARI

Num.Ord. TARIFFA	Lavori per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità di progetto	Quantità variante	Differenza con quantità da offerta tecnica migliorativa (+/-)	Prezzo unitario (€)
1 48.05.020	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.					
		mq	100.00.00			0.52
2 AP_13	RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO DI VECCHIE DIFESE IN PIETRAMME, CHE SI TROVINO IN POSIZIONI NON PIU' UTILI PER VARIAZIONE DELLA CONFORMAZIONE DEL PARAGGIO IDRAULICO, E/O DI PRISMI DI CALCESTRUZZO: COMPRESA RICOLLOCAZIONE IN OPERA NELLE IMMEDIATE VICINANZE IN POSIZIONE UTILE PER ASSETTO IDRAULICO ESISTENTE					
		mc	997.50.00			13.33
3 24.05.036.a	Formazione e posa in opera di gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2,00 m, con rete metallica doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, compresa legatura lungo il bordo, certificati CE ed in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: burghe diametro 65 cm e filo Ø 3 mm, volume medio di una burga assunto pari a circa 0,62 mc					
	NOTA: TOTALE BURGHE=(7003.00/0.62=) 11.295					
		mc	7 003.00			89.70
4 AP_10	SOVRAPPREZZO PER LA POSA IN OPERA DI BURGHE E PIETRAMME CON L'AUSILIO DI PONTONE semovente da 147- 296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante. L'imbarcazione dovrà essere dotata del seguente sistema per il rilevamento: della posizione (in coordinate x, y) in grado di integrarsi con il sensore per rilievo dell'immersione del natante (coordinata z) e la trasmissione dei dati alla centrale dell'Ufficio Navigazione Interna di AIPO; di un sensore a ultrasuoni per il rilevamento dell'immersione del natante; di un sistema di trasmissione dati via GPRS. MISURAZIONE A VOLUME					
		mc	7 003.00			9.28

